FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA Cliente

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO *v. 1.1*

MUNICÍPIO:	**BOM JESUS - SC**	**FOLHA Nº** 01
PROJETO:	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**	**DATA** 18/12/2013
LOCALIZAÇÃO:	**Rua Diversas**	
Data de referência dos custos:	**OUTUBRO**	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	73806/001	Limpeza do pavimento	m²	14.195,60	0,88	25,00%	1,10	15.615,18
1.2	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	14.256,00	1,04	25,00%	1,30	18.532,82
1.3	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	9.765,50	0,64	25,00%	0,80	7.812,40
1.4	72965	Reperfilagem com concreto asfáltico usinado à quente (e=4 cm)	ton	1.432,57	172,00	25,00%	215,00	308.002,55
1.5	72965	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm)	ton	732,42	172,00	25,00%	215,00	157.470,30
1.6	85335	Retirada de meio-fio	m	23,00	4,24	25,00%	5,30	121,90
1.7	74223/001	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	290,00	23,20	25,00%	29,00	8.410,00
2.1	73724	Assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm	m	407,00	14,56	25,00%	18,20	7.407,40
2.2	7781	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	m	407,00	27,20	25,00%	34,00	13.838,00
2.3	73722	Assentamentos de tubos BSTC Ø 600mm	m	331,00	28,00	25,00%	35,00	11.585,00
2.4	7791	Tubo de concreto simples 600 mm Classe PS1	m	331,00	44,00	25,00%	55,00	18.205,00
2.5	3061	Escavação de valas p/ galerias tubulares	m³	884,16	5,44	25,00%	6,80	6.012,29
2.6	72920	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	m³	765,97	11,20	25,00%	14,00	10.723,58
2.7	73710	Recomposição com base de brita graduada compacatada - esp 30 cm	m³	124,47	88,00	25,00%	110,00	13.691,70
2.8	72945	Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	m²	414,90	2,80	25,00%	3,50	1.452,15
2.9	73950/001	Caixa coletora tipo BL completa	unid.	29,00	840,00	25,00%	1.050,00	30.450,00
2.10	74124/005	Poço de Visita	unid.	1,00	2.000,00	25,00%	2.500,00	2.500,00
3.1	72947	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	29,72	14,40	25,00%	18,00	534,96
3.2	72947	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	155,70	14,40	25,00%	18,00	2.802,60
3.3	72947	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	562,00	14,40	25,00%	18,00	10.116,00
3.4	4 S 06 200 02	Placa Octogonal com L=25 cm - Totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2"	unid.	5,00	280,00	25,00%	350,00	1.750,00
3.5	4 S 06 200 02	Placa Regulamentação de Velocidade R-19 totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2"	unid.	5,00	280,00	25,00%	350,00	1.750,00
3.6	4 S 06 200 01	Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2	unid.	8,00	228,00	25,00%	285,00	2.280,00
3.7	74209/001	Placa de obra 1,50 x 2,00	m²	9,00	208,00	25,00%	260,00	2.340,00
4.1	72961	Regularização e compactação do solo dos passeios	m²	3.114,05	1,28	25,00%	1,60	4.982,48
4.2	73764/004	Pavimentação em paver e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	2.988,05	43,68	25,00%	54,60	163.147,53
4.3	73764/005	Pavimentação em paver - tátil e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	126,00	43,68	25,00%	54,60	6.879,60
						VALOR TOTAL R$	**R$ 5.703,80**	**R$ 828.413,44**

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
18/12/2013	Eng. Alexandre Bée Longhi	
	Nº CREA / CAU:	
	098.740-6	