FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA Cliente

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO *v. 1.1*

MUNICÍPIO:	**BOM JESUS - SC**	**FOLHA Nº** 01
PROJETO:	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**	**DATA** 18/12/2013
LOCALIZAÇÃO:	**Rua Pedro Bortoluzzi**	
Data de referência dos custos:	**OUTUBRO**	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	73806/001	Limpeza do pavimento	m²	2.798,95	0,88	25,00%	1,10	3.078,85
1.2	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	2.859,35	1,04	25,00%	1,30	3.717,16
1.3	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	1.964,35	0,64	25,00%	0,80	1.571,48
1.4	72965	Reperfilagem com concreto asfáltico usinado à quente (e=4 cm)	ton	285,94	172,00	25,00%	215,00	61.477,10
1.5	72965	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm)	ton	147,33	172,00	25,00%	215,00	31.675,95
1.6	74223/001	Meio-fio 10x12x30x100 cm	m	23,00	23,20	25,00%	29,00	667,00
2.1	73724	Assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm	m	26,00	14,56	25,00%	18,20	473,20
2.2	7781	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	m	26,00	27,20	25,00%	34,00	884,00
2.3	3061	Escavação de valas p/ galerias tubulares	m³	31,20	5,44	25,00%	6,80	212,16
2.4	72920	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	m³	15,75	11,20	25,00%	14,00	220,50
2.5	73710	Recomposição com base de brita graduada compacatada - esp 30 cm	m³	12,18	88,00	25,00%	110,00	1.339,80
2.6	72945	Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	m²	40,60	2,80	25,00%	3,50	142,10
2.7	73950/001	Caixa coletora tipo BL completa	unid.	5,00	840,00	25,00%	1.050,00	5.250,00
3.1	72947	Pintura de faixa horizontal amarela - 12 cm	m²	11,48	14,40	25,00%	18,00	206,64
3.2	72947	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	32,92	14,40	25,00%	18,00	592,56
3.3	72947	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	104,00	14,40	25,00%	18,00	1.872,00
3.4	4 S 06 200 02	Placa Octogonal com L=25 cm - Totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2"	unid.	3,00	280,00	25,00%	350,00	1.050,00
3.5	DNIT 4S0620002	Placa Regulamentação de Velocidade R-19 totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2"	unid.	1,00	280,00	25,00%	350,00	350,00
3.6	DNIT 4S0620001	Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2	unid.	1,00	228,00	25,00%	285,00	285,00
3.7	74209/001	Placa de obra 1,50 x 2,00	m²	3,00	208,00	25,00%	260,00	780,00
4.1	72961	Regularização e compactação do solo dos passeios	m²	1.083,80	1,28	25,00%	1,60	1.734,08
4.2	73764/004	Pavimentação em paver e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	1.059,80	43,68	25,00%	54,60	57.865,08
4.3	73764/004	Pavimentação em paver - tátil e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	24,00	43,68	25,00%	54,60	1.310,40
						VALOR TOTAL R$	**R$ 3.108,50**	**R$ 176.755,06**

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
18/12/2013	Eng. Alexandre Bée Longhi	
	Nº CREA / CAU:	
	098.740-6	