FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA Cliente

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO *v. 1.1*

MUNICÍPIO:	**BOM JESUS - SC**	**FOLHA Nº** 01
PROJETO:	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**	**DATA** 18/12/2013
LOCALIZAÇÃO:	**Rua Sadi Rogofski**	
Data de referência dos custos:	**OUTUBRO**	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.1	73806/001	Limpeza do pavimento	m²	2.155,95	0,88	25,00%	1,10	2.371,55
1.2	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m²	m²	2.155,95	1,04	25,00%	1,30	2.802,74
1.3	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,30 L/m²	m²	1.435,95	0,64	25,00%	0,80	1.148,76
1.4	72965	Reperfilagem com concreto asfáltico usinado à quente (e=4 cm)	ton	215,60	172,00	25,00%	215,00	46.354,00
1.5	72965	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm)	ton	107,70	172,00	25,00%	215,00	23.155,50
2.1	73724	Assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm	m	10,00	14,56	25,00%	18,20	182,00
2.2	7781	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	m	10,00	27,20	25,00%	34,00	340,00
2.3	73722	Assentamentos de tubos BSTC Ø 600 mm	m	137,00	28,00	25,00%	35,00	4.795,00
2.4	7791	Tubo de concreto simples Ø 600 mm - Classe PS1	m	137,00	44,00	25,00%	55,00	7.535,00
2.5	3061	Escavação de valas p/ galerias tubulares	m³	12,00	5,44	25,00%	6,80	81,60
2.6	72920	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	m³	10,74	11,20	25,00%	14,00	150,36
2.7	73710	Recomposição com base de brita graduada compacatada - esp 30 cm	m³	2,40	88,00	25,00%	110,00	264,00
2.8	72945	Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	m²	8,00	2,80	25,00%	3,50	28,00
2.9	73950/001	Caixa coletora tipo BL completa	unid.	5,00	840,00	25,00%	1.050,00	5.250,00
2.10	74124/005	Poço de Visita	unid.	1,00	2.000,00	25,00%	2.500,00	2.500,00
3.1	72947	Pintura de faixa horizontal branca - 12 cm	m²	28,00	14,40	25,00%	18,00	504,00
3.2	72947	Pintura de faixas de pedestres branca - 40 cm	m²	78,00	14,40	25,00%	18,00	1.404,00
3.3	4 S 06 200 02	Placa Octogonal com L=25 cm - Totalmente refletiva, com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2"	unid.	1,00	280,00	25,00%	350,00	350,00
3.4	74209/001	Placa de obra 1,50 x 2,00	m²	3,00	208,00	25,00%	260,00	780,00
4.1	72961	Regularização e compactação do solo dos passeios	m²	641,20	1,28	25,00%	1,60	1.025,92
4.2	73764/004	Pavimentação em paver e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	623,20	43,68	25,00%	54,60	34.026,72
4.3	73764/005	Pavimentação em paver - tátil e=4 cm, com assentamento e rejunte com areia	m²	18,00	43,68	25,00%	54,60	982,80
						VALOR TOTAL R$	**R$ 5.016,50**	**R$ 136.031,95**

DATA:	NOME:	ASSINATURA:
18/12/2013	Eng. Alexandre Bée Longhi	
	Nº CREA / CAU:	
	098.740-6	