CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
1.			**REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE**					**-**	**125.392,13**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.485,53**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,64	466,08	BDI 1	562,70	1.485,53	RA
1.2.			**PISO CIMENTADO SOBRE PISO EXISTENTE**					**-**	**123.906,60**	
1.2.0.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	855,00	81,87	BDI 1	98,84	84.508,20	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	855,00	38,17	BDI 1	46,08	39.398,40	RA
2.			**AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO**					**-**	**1.019.258,33**	
2.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.782,95**	
2.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	42,50	93,22	BDI 1	112,54	4.782,95	RA
2.2.			**PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA**					**-**	**7.199,20**	
2.2.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	149,08	BDI 1	179,98	7.199,20	RA
2.3.			**ESTRUTURA METÁLICA**					**-**	**371.502,30**	
2.3.0.1.	Cotação	COT-01	ESTRUTURA METÁLICA E PRÉ MOLDADA DE UM BARRACÃO NA DIMENSÃO DE 25X35m, COM EXECUÇÃO DE 24 SAPATAS EM CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,80m, 24 PILARES PRÉ-MOLDADOS DE 0,2X0,4m COM CHUMBADOR METÁLICO E 4 METROS LIVRES DE ALTURA, OITO ARCOS METÁLICOS, TERÇAS ENRIGECIDAS, SUPORTE PARA TERÇAS ENRIJECIDAS, COBERTURA E FECHAMENTO DOS OITÕES COM TELHA METÁLICA E=0,50MM .	UNIDADE	1,00	307.713,33	BDI 1	371.502,30	371.502,30	RA
2.4.			**CALHAS**					**-**	**10.981,95**	
2.4.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,00	86,63	BDI 1	104,59	10.981,95	RA
2.5.			**ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO**					**-**	**153.880,33**	
2.5.1.			**SAPATAS**					**-**	**36.156,10**	
2.5.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	13,24	108,42	BDI 1	130,90	1.733,12	RA
2.5.1.2.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	56,49	200,99	BDI 1	242,66	13.707,86	RA
2.5.1.3.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	52,60	8,06	BDI 1	9,73	511,80	RA
2.5.1.4.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	144,70	8,11	BDI 1	9,79	1.416,61	RA
2.5.1.5.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	212,40	7,64	BDI 1	9,22	1.958,33	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
2.5.1.6.	SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	101,50	6,62	BDI 1	7,99	810,99	RA
2.5.1.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	511,20	14,47	BDI 1	17,47	8.930,66	RA
2.5.1.8.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,98	256,39	BDI 1	309,54	303,35	RA
2.5.1.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,62	848,74	BDI 1	1.024,68	6.783,38	RA
2.5.2.			**BALDRAMES**					**-**	**45.680,52**	
2.5.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,83	119,15	BDI 1	143,85	1.126,35	RA
2.5.2.2.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	219,60	8,06	BDI 1	9,73	2.136,71	RA
2.5.2.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	350,90	7,64	BDI 1	9,22	3.235,30	RA
2.5.2.4.	SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	475,80	6,62	BDI 1	7,99	3.801,64	RA
2.5.2.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.046,30	12,95	BDI 1	15,63	16.353,67	RA
2.5.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	67,80	73,51	BDI 1	88,75	6.017,25	RA
2.5.2.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,83	848,74	BDI 1	1.024,68	8.023,24	RA
2.5.2.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	81,00	50,99	BDI 1	61,56	4.986,36	RA
2.5.3.			**PILARES**					**-**	**36.765,82**	
2.5.3.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	811,00	10,94	BDI 1	13,21	10.713,31	RA
2.5.3.2.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	194,20	8,06	BDI 1	9,73	1.889,57	RA
2.5.3.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	339,20	7,64	BDI 1	9,22	3.127,42	RA
2.5.3.4.	SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	277,60	6,62	BDI 1	7,99	2.218,02	RA
2.5.3.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	62,96	123,96	BDI 1	149,66	9.422,59	RA
2.5.3.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,00	1.111,68	BDI 1	1.342,13	9.394,91	RA
2.5.4.			**VIGAS DE COBERTURA**					**-**	**35.277,89**	
2.5.4.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	799,80	10,94	BDI 1	13,21	10.565,36	RA
2.5.4.2.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	204,30	8,06	BDI 1	9,73	1.987,84	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
2.5.4.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	595,50	7,64	BDI 1	9,22	5.490,51	RA
2.5.4.4.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	64,36	133,75	BDI 1	161,48	10.392,85	RA
2.5.4.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,38	767,84	BDI 1	927,01	6.841,33	RA
2.6.			**COBERTURA BANHEIROS**					**-**	**42.286,14**	
2.6.0.1.	SINAPI	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	2.580,99	BDI 1	3.116,03	31.160,30	RA
2.6.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	94,00	49,56	BDI 1	59,83	5.624,02	RA
2.6.0.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	94,00	48,48	BDI 1	58,53	5.501,82	RA
2.7.			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS**					**-**	**260.285,48**	
2.7.1.			**ALVENARIA**					**-**	**139.161,60**	
2.7.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	720,00	160,09	BDI 1	193,28	139.161,60	RA
2.7.2.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**-**	**9.336,38**	
2.7.2.1.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	62,00	86,96	BDI 1	104,99	6.509,38	RA
2.7.2.2.	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	44,00	53,22	BDI 1	64,25	2.827,00	RA
2.7.3.			**PISO CIMENTADO**					**-**	**111.787,50**	
2.7.3.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	66,00	202,56	BDI 1	244,55	16.140,30	RA
2.7.3.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	660,00	81,87	BDI 1	98,84	65.234,40	RA
2.7.3.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	660,00	38,17	BDI 1	46,08	30.412,80	RA
2.8.			**PISO E CONTRAPISO (COPA, COZINHA, BANHEIROS, SALA DE CARNES E DEPOSITO)**					**-**	**29.997,93**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
2.8.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	15,50	202,56	BDI 1	244,55	3.790,53	RA
2.8.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	155,00	81,87	BDI 1	98,84	15.320,20	RA
2.8.0.3.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	155,00	58,18	BDI 1	70,24	10.887,20	RA
2.9.			**PEITORIS JANELAS**					**-**	**8.688,40**	
2.9.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	40,00	179,91	BDI 1	217,21	8.688,40	RA
2.10.			**ESQUADRIAS**					**-**	**16.606,96**	
2.10.1.			**JANELAS**					**-**	**16.606,96**	
2.10.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,16	679,52	BDI 1	820,38	4.233,16	RA
2.10.1.2.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	20,00	512,46	BDI 1	618,69	12.373,80	RA
2.11.			**PINTURA TIJOLOS MAÇIÇOS**					**-**	**29.316,60**	
2.11.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.780,00	13,64	BDI 1	16,47	29.316,60	RA
2.12.			**CHURRASQUEIRA**					**-**	**83.730,09**	
2.12.1.			**BALDRAME**					**-**	**10.195,94**	
2.12.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,88	96,24	BDI 1	116,19	218,44	RA
2.12.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150,00	14,47	BDI 1	17,47	2.620,50	RA
2.12.1.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	150,00	7,64	BDI 1	9,22	1.383,00	RA
2.12.1.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,00	73,51	BDI 1	88,75	2.662,50	RA
2.12.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,88	848,74	BDI 1	1.024,68	1.926,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
2.12.1.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,50	50,99	BDI 1	61,56	1.385,10	RA
2.12.2.			**PILARES**					**-**	**14.910,30**	
2.12.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,00	10,94	BDI 1	13,21	2.298,54	RA
2.12.2.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	174,00	7,64	BDI 1	9,22	1.604,28	RA
2.12.2.3.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	123,96	BDI 1	149,66	8.081,64	RA
2.12.2.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,18	1.111,68	BDI 1	1.342,13	2.925,84	RA
2.12.3.			**CINTA DE AMARRAÇÃO**					**-**	**3.745,50**	
2.12.3.1.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	50,00	62,05	BDI 1	74,91	3.745,50	RA
2.12.4.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**					**-**	**7.482,00**	
2.12.4.1.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40,00	80,74	BDI 1	97,48	3.899,20	RA
2.12.4.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	40,00	74,19	BDI 1	89,57	3.582,80	RA
2.12.5.			**CONTRAPISO**					**-**	**4.734,75**	
2.12.5.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,00	202,56	BDI 1	244,55	1.222,75	RA
2.12.5.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	50,00	58,18	BDI 1	70,24	3.512,00	RA
2.12.6.			**FECHAMENTO EM ALVENARIA**					**-**	**21.260,80**	
2.12.6.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	110,00	160,09	BDI 1	193,28	21.260,80	RA
2.12.7.			**FECHAMENTO METÁLICO**					**-**	**21.400,80**	
2.12.7.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	148,00	47,93	BDI 1	57,87	8.564,76	RA
2.12.7.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	148,00	71,84	BDI 1	86,73	12.836,04	RA
3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS**					**-**	**28.118,27**	
3.1.			**CONDUTORES**					**-**	**-**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
-	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	177,70		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.075,57		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	581,41		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	333,15		BDI 1	-	-	RA
3.2.			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**					**-**	**1.606,62**	
3.2.0.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	665,38	BDI 1	803,31	1.606,62	RA
-	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		BDI 1	-	-	RA
3.3.			**DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO**					**-**	**4.896,84**	
3.3.0.1.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67,00	48,75	BDI 1	58,86	3.943,62	RA
3.3.0.2.	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	123,63	BDI 1	149,26	298,52	RA
3.3.0.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,25	BDI 1	71,53	143,06	RA
3.3.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	38,98	BDI 1	47,06	282,36	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
3.3.0.5.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,48	BDI 1	57,32	229,28	RA
3.4.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**7.362,24**	
3.4.0.1.	Cotação	COT-02	Plafon Sobrepor Quadrado Led 32w Painel Bivolt 30x30 6500k	UNIDADE	52,00	32,65	BDI 1	39,42	2.049,84	RA
3.4.0.2.	Cotação	COT-03	Luminária Led 150w Ufo Industrial High Bay	UNIDADE	24,00	183,34	BDI 1	221,35	5.312,40	RA
3.5.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**14.252,57**	
3.5.0.1.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	352,40	17,51	BDI 1	21,14	7.449,74	RA
3.5.0.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	208,47	12,08	BDI 1	14,58	3.039,49	RA
3.5.0.3.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,90	21,76	BDI 1	26,27	3.176,04	RA
3.5.0.4.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,90	18,29	BDI 1	22,08	64,03	RA
3.5.0.5.	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	433,42	BDI 1	523,27	523,27	RA
4.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GRAIS**					**-**	**43.347,57**	
4.1.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**15.751,40**	
4.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,00	96,24	BDI 1	116,19	1.742,85	RA
4.1.0.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	23,87	BDI 1	28,82	576,40	RA
4.1.0.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,00	29,60	BDI 1	35,74	1.250,90	RA
4.1.0.4.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	35,00	36,70	BDI 1	44,31	1.550,85	RA
4.1.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150,00	41,23	BDI 1	49,78	7.467,00	RA
4.1.0.6.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	403,59	BDI 1	487,25	2.436,25	RA
4.1.0.7.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	21,16	BDI 1	25,55	204,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
4.1.0.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,00	28,87	BDI 1	34,85	522,75	RA
4.2.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					-	**9.858,97**	
4.2.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,00	26,86	BDI 1	32,43	3.729,45	RA
4.2.0.2.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,00	36,02	BDI 1	43,49	3.044,30	RA
4.2.0.3.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	87,61	BDI 1	105,77	211,54	RA
4.2.0.4.	SINAPI	102614	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	918,57	BDI 1	1.108,99	2.217,98	RA
4.2.0.5.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	543,11	BDI 1	655,70	655,70	RA
4.3.			**APARELHOS SANITÁRIOS**					-	**17.737,20**	
4.3.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	554,17	BDI 1	669,05	6.690,50	RA
4.3.0.2.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	1.226,89	BDI 1	1.481,22	5.924,88	RA
4.3.0.3.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	184,15	BDI 1	222,32	2.000,88	RA
4.3.0.4.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	296,09	BDI 1	357,47	714,94	RA
4.3.0.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	319,71	BDI 1	385,99	1.157,97	RA
4.3.0.6.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	336,94	BDI 1	406,79	406,79	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	Bom jesus (SC)	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO									**1.216.116,30**	
4.3.0.7.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	348,40	BDI 1	420,62	841,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 08/08/2025 10:01:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom jesus (SC)
Local

quinta-feira, 7 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ VINICIUS GRANDO LORENZON
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10013426-7