I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - R. DOMINGOS MICHELIN	BOM JESUS / SC	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - R. DOMINGOS MICHELIN									**215.043,57**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DOMINGOS MICHELIN**					**-**	**215.043,57**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**3.284,57**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,19	0,00%	468,19	1.404,57	RA
1.1.2.	CIDIRIOS	3.1	Ensaios de controle tecnológico a cada 120 metros corridos ou 700 M²	un.	4,00	470,00	0,00%	470,00	1.880,00	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**3.300,00**	
1.2.1.	CIDIRIOS	4.1	Transporte de veículos e maquinas de médio porte, para distancias até 40km	un.	6,00	550,00	0,00%	550,00	3.300,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SOBRE BASE - ESP: 4cm**					**-**	**160.538,33**	
1.3.1.	CIDIRIOS	1.1	Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30	m2	2.661,86	7,50	0,00%	7,50	19.963,95	RA
1.3.2.	CIDIRIOS	1.4	Transporte de Imprimação e/ou Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica para distancias até 40km	Ton/Km	81,45	1,97	0,00%	1,97	160,46	RA
1.3.3.	CIDIRIOS	1.3	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	2.661,86	2,72	0,00%	2,72	7.240,26	RA
1.3.4.	CIDIRIOS	1.4	Transporte de Imprimação e/ou Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica para distancias até 40km	Ton/Km	39,93	1,97	0,00%	1,97	78,66	RA
1.3.5.	CIDIRIOS	1.8	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	266,19	500,00	0,00%	500,00	133.095,00	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SOBRE CALÇAMENTO - ESP: 5cm**					**-**	**40.130,98**	
1.4.1.	CIDIRIOS	1.3	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	615,00	2,72	0,00%	2,72	1.672,80	RA
1.4.2.	CIDIRIOS	1.4	Transporte de Imprimação e/ou Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica para distancias até 40km	Ton/Km	9,23	1,97	0,00%	1,97	18,18	RA
1.4.3.	CIDIRIOS	1.8	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	76,88	500,00	0,00%	500,00	38.440,00	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**7.789,69**	
1.5.1.	CIDIRIOS	2.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro (LFO-III - ESP:10cm)	m	494,00	6,22	0,00%	6,22	3.072,68	RA
1.5.2.	CIDIRIOS	2.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro (LBO - ESP:10cm)	m	407,00	6,22	0,00%	6,22	2.531,54	RA
1.5.3.	CIDIRIOS	2.2	Pintura de faixas de segurança e meio fios	m2	86,28	25,33	0,00%	25,33	2.185,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
As referências utilizadas neste orçamento foram repassadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária entre os Rios - CIDIRIOS, conforme RESOLUÇÃO Nº 018/2025 – ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS – CIDIRIOS

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - R. DOMINGOS MICHELIN	BOM JESUS / SC	0,00%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - R. DOMINGOS MICHELIN									**215.043,57**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 21/10/2025 18:10:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOM JESUS / SC
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10061384-5