CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Bom Jesus	Pavimentação Asfáltica - Rua Pedro Bortoluzzi

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Pavimentação Asfáltica	Bom Jesus / SC	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica									**150.577,44**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PEDRO BORTOLUZZI**					**-**	**150.577,44**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.347,96**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	469,32	0,00%	469,32	1.407,96	RA
1.1.2.	CIDIRIOS	3.1	Ensaios de controle tecnológico a cada 120 metros corridos ou 700 M²	un.	2,00	470,00	0,00%	470,00	940,00	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**3.300,00**	
1.2.1.	CIDIRIOS	4.1	Transporte de veículos e maquinas de médio porte, para distancias até 40km	un.	6,00	550,00	0,00%	550,00	3.300,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO - ESP:4cm**					**-**	**139.969,31**	
1.3.1.	CIDIRIOS	1.3	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m2	2.038,14	2,72	0,00%	2,72	5.543,74	RA
1.3.2.	CIDIRIOS	1.4	Transporte de Imprimação e/ou Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica para distancias até 40km	Ton/Km	30,57	1,96	0,00%	1,96	59,92	RA
1.3.3.	CIDIRIOS	1.8	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	254,77	510,00	0,00%	510,00	129.932,70	RA
1.3.4.	CIDIRIOS	1.11	Transporte de Massa de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente,	Ton/km	5.095,35	0,87	0,00%	0,87	4.432,95	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**4.960,17**	
1.4.1.	CIDIRIOS	2.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro	m	282,00	6,43	0,00%	6,43	1.813,26	RA
1.4.2.	CIDIRIOS	2.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro	m	214,00	6,43	0,00%	6,43	1.376,02	RA
1.4.3.	CIDIRIOS	2.2	Pintura de faixas de segurança e meio fios	m2	61,34	28,87	0,00%	28,87	1.770,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
As referências utilizadas neste orçamento foram repassadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária entre os Rios - CIDIRIOS, conforme RESOLUÇÃO Nº 03/2026 – ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS – CIDIRIOS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 25/02/2026 08:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom Jesus / SC
Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10224642-0