CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO	BOM JESUS/SC	23,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ									**255.517,58**	
1.			**AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ**					**-**	**255.517,58**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.744,17**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - dimensões 1,20x2,50m	M2	3,00	469,32	BDI 1	581,39	1.744,17	RA
1.2.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**3.225,98**	
1.2.0.1.	SINAPI	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	M2	5,85	11,77	BDI 1	14,58	85,29	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento	M2	4,30	30,41	BDI 1	37,67	161,98	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento	M3	13,10	69,11	BDI 1	85,61	1.121,49	RA
1.2.0.4.	SINAPI	104789	Demolição de calçada de concreto, de forma manual	M3	5,37	243,23	BDI 1	301,31	1.618,03	RA
1.2.0.5.	SINAPI	100981	Carga e remoção de entulho	M3	18,47	10,45	BDI 1	12,95	239,19	RA
1.3.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**23.124,19**	
1.3.0.1.	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para sapatas incluso escavação para instalação de fôrmas	M3	35,24	45,86	BDI 1	56,81	2.001,98	RA
1.3.0.2.	Composição	01	Sapatas em concreto armado - Fck 30 Mpa	M3	3,52	2.606,91	BDI 1	3.229,44	11.367,63	RA
1.3.0.3.	Composição	02	Vigas baldrame em concreto armado - Fck 30 Mpa	M3	1,72	3.587,80	BDI 1	4.444,57	7.644,66	RA
1.3.0.4.	SINAPI	104737	Reaterro manual de valas	M3	30,00	25,49	BDI 1	31,58	947,40	RA
1.3.0.5.	SINAPI	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos - vigas baldrames	M2	17,22	54,50	BDI 1	67,51	1.162,52	RA
1.4.			**SUPRAESTRUTURA**					**-**	**15.052,14**	
1.4.0.1.	Composição	03	Pilares em concreto armado - Fck 30 Mpa	M3	1,20	3.843,83	BDI 1	4.761,74	5.714,09	RA
1.4.0.2.	Composição	04	Vigas da estrutura em concreto armado - Fck 30 Mpa	M3	1,91	3.042,70	BDI 1	3.769,30	7.199,36	RA
1.4.0.3.	SINAPI	105023	Pilaretes e vigas de cintamento da platibanda	M	19,20	89,92	BDI 1	111,39	2.138,69	RA
1.5.			**PAREDES A EXECUTAR**					**-**	**19.677,13**	
1.5.0.1.	SINAPI	103332	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x14x19cm (espessura 9cm, bloco cutelo) para edificação pública padrão	M2	107,95	147,14	BDI 1	182,28	19.677,13	RA
1.6.			**COBERTURA**					**-**	**28.708,40**	
1.6.1.			**Cobertura em fibrocimento**					**-**	**20.939,69**	
1.6.1.1.	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados com telha de fibrocimento	M2	92,25	53,94	BDI 1	66,82	6.164,15	RA
1.6.1.2.	SINAPI	100384	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira para telhados com telha fibrocimento, incluso transporte vertical	M2	92,25	55,63	BDI 1	68,91	6.356,95	RA
1.6.1.3.	SINAPI	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento de 1 1/4" - incluso içamento	M2	92,25	49,78	BDI 1	61,67	5.689,06	RA
1.6.1.4.	SINAPI	94223	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento	M	8,45	77,47	BDI 1	95,97	810,95	RA
1.6.1.5.	SINAPI	94228	Calha em aço galvanizado	M	8,50	82,82	BDI 1	102,60	872,10	RA
1.6.1.6.	SINAPI	94231	Rufo em chapa de aço galvanizado	M	17,30	48,83	BDI 1	60,49	1.046,48	RA
1.6.2.			**Cobertura em policarbonato**					**-**	**7.768,71**	
1.6.2.1.	SINAPI	92580	Trama de aço composta por terças, incluso transporte vertical	M2	9,60	51,91	BDI 1	64,31	617,38	RA
1.6.2.2.	SIURB	6002050	Telha em policarbonato 6mm com estrutura metálica para instalação	M2	9,60	601,33	BDI 1	744,93	7.151,33	RA
1.7.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**30.279,73**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO	BOM JESUS/SC	23,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ									**255.517,58**	
1.7.0.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do solo para nivelamento	M2	139,70	3,20	BDI 1	3,96	553,21	RA
1.7.0.2.	SINAPI	101747	Execução de piso em concreto 20 Mpa, espessura de 7 cm - incluso calçadas	M2	139,70	81,95	BDI 1	101,52	14.182,34	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87630	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, espessura 3 cm	M2	77,12	50,12	BDI 1	62,09	4.788,38	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87249	Revestimento cerâmico para piso, dimensão de 45x45cm	M2	41,00	72,93	BDI 1	90,35	3.704,35	RA
1.7.0.5.	SINAPI	88649	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 45x45cm	M	25,00	8,56	BDI 1	10,60	265,00	RA
1.7.0.6.	SCO	5200050	Grama sintética para ambientes internos - fornecimento e instalação	M2	36,12	123,32	BDI 1	152,77	5.518,05	RA
1.7.0.7.	SINAPI	98689	Soleira em granito com largura de 15cm e espessura de 2cm	M	8,00	127,99	BDI 1	158,55	1.268,40	RA
1.8.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**50.874,30**	
1.8.0.1.	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo em betoneira 400L	M2	102,75	5,55	BDI 1	6,88	706,92	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm - incluso requadros	M2	122,75	43,69	BDI 1	54,12	6.643,23	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo em betoneira 400L	M2	135,35	10,09	BDI 1	12,50	1.691,88	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87775	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm.	M2	135,35	65,48	BDI 1	81,12	10.979,59	RA
1.8.0.5.	SINAPI	88485	Selador acrílico em paredes internas - uma demão (ampliações)	M2	185,80	4,37	BDI 1	5,41	1.005,18	RA
1.8.0.6.	SINAPI	88489	Pintura acrílica em paredes internas - duas demãos (ampliações)	M2	185,80	13,70	BDI 1	16,97	3.153,03	RA
1.8.0.7.	SINAPI	88485	Selador acrílico em paredes externas - uma demão (toda a edificação)	M2	897,50	4,37	BDI 1	5,41	4.855,48	RA
1.8.0.8.	SINAPI	88489	Pintura acrílica em paredes externas - duas demãos (toda a edificação)	M2	897,50	13,70	BDI 1	16,97	15.230,58	RA
1.8.0.9.	SINAPI	96116	Forro de pvc com estrutura de fixação	M2	77,12	69,17	BDI 1	85,69	6.608,41	RA
1.9.			**ESQUADRIAS**					**-**	**63.206,03**	
1.9.0.1.	SINAPI	94569	Janela de alúmino maxim-ar, com vidros, batente e ferragens - fornecimento e instalação - J1 e J2	M2	9,60	741,99	BDI 1	919,18	8.824,13	RA
1.9.0.2.	SINAPI	100702	Porta de correr com 04 folhas para vidro - incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador - fornecimento e instalação - P4	M2	5,88	781,90	BDI 1	968,62	5.695,49	RA
1.9.0.3.	SINAPI	91341	Porta em alumínio veneziana, de abrir, com guarnição e fixação - P5	M2	5,00	1.015,77	BDI 1	1.258,34	6.291,70	RA
1.9.0.4.	SINAPI	90830	Fechadura completa para portas externas - P5	UN	2,00	216,80	BDI 1	268,57	537,14	RA
1.9.0.5.	SINAPI	102185	Porta de abrir com mola hidráulica em vidro temperado, 2 folhas, inclusive acessórios e instalação - P2 e P3	UN	3,00	4.012,88	BDI 1	4.971,16	14.913,48	RA
1.9.0.6.	SINAPI	106320	Porta de abrir em vidro temperado com fechamento de 1,50m e abertura de porta de 1,20m - incluso acessórios e fixação - P6	UN	1,00	2.244,09	BDI 1	2.779,98	2.779,98	RA
1.9.0.7.	EMBASA	150376	Porta deslizante de correr em vidro temperado com acionamento automático por sensor de presença e horário programado de abertura, com fechadura eletrônica - fornecimento e instalação - P1	M2	4,20	4.644,30	BDI 1	5.753,36	24.164,11	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**9.127,08**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO	BOM JESUS/SC	23,88%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS RAIMUNDO CASSOL E BOANELGINO NEVES E SÁ									**255.517,58**	
1.10.0.1.	SEINFRA	C1947	Ponto elétrico para tomada e interruptores - fornecimento e instalação	UN	12,00	282,75	BDI 1	350,27	4.203,24	RA
1.10.0.2.	SETOP	50228	Ponto de embutir para uma luminária com eletroduto de PVC DN 20MM (3/4"), incluso cabo flexível 1,5MM2 com distância até 5 metros do ponto de derivação, caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto - exclusive luminária	UN	8,00	153,86	BDI 1	190,60	1.524,80	RA
1.10.0.3.	SBC	60182	Luminária E84 sobrepor 2x14/24W aletas parabolicas T5	UN	8,00	342,98	BDI 1	424,88	3.399,04	RA
1.11.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**9.140,64**	
1.11.0.1.	SINAPI-I	11186	Parede em espelho cristal, espessura de 4mm - fornec. e instalação	M2	8,00	329,66	BDI 1	408,38	3.267,04	RA
1.11.0.2.	CPOS	3001010	Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, em aço inox - fornecimento e instalação	M	8,00	194,27	BDI 1	240,66	1.925,28	RA
1.11.0.3.	SEINFRA	C1948	Adequação de ponto hidráulico para futura instalação de bebedouro	UN	1,00	275,07	BDI 1	340,76	340,76	RA
1.11.0.4.	SEDOP	230262	Adequação de ponto de climatização incluso tubulação e fiação até platibanda	UN	4,00	632,82	BDI 1	783,94	3.135,76	RA
1.11.0.5.	SINAPI	89512	Adequação em tubulação pluvial existente, destinando a água para rua lateral	M	7,00	54,41	BDI 1	67,40	471,80	RA
1.12.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.357,79**	
1.12.0.1.	SINAPI	99805	Limpeza final de obra	M2	89,92	12,19	BDI 1	15,10	1.357,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS/SC
Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRÍCIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: Em anexo

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2026.01.27 09:37:38 -03'00'