CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO**	**UND**		**1.630,82**	**1.646,45**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	17,41	17,41
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,23	7,23
sinapi	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3	499,12	502,41
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	15,92	15,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,20	37,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,09	26,73
COMPOSIÇÃO	**02**	**REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA**	**UNID.**		**4.414,86**	**4.539,78**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	25,09	26,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	43,53	46,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,50	29,32
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	10	43,49	43,49
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	317,10	320,21
COMPOSIÇÃO	**03**	**Placa de REGULAMENTAÇÃO em aço - FORMATO CIRCULAR- D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - incluso tubo e instalação**	**UN.**		**279,22**	**760,53**
SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	0,00	480,58
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,45	70,56	70,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,045	99,25	105,73
SINAPI	87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,045	668,57	676,61
COMPOSIÇÃO	**04**	**Placa de ADVERTÊNCIA em aço - FORMATO QUADRADO- D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - incluso tubo e instalação**	**UN.**		**279,22**	**891,72**
SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,273	0,00	480,58
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,45	70,56	70,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,045	99,25	105,73
SINAPI	87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,045	668,57	676,61
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**05**	**Placa de ADVERTÊNCIA em aço - FORMATO OCTÓGONO - D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - incluso tubo e instalação**	**UN.**		**279,22**	**809,54**
SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,102	0,00	480,58
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,45	70,56	70,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,09	26,73
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,045	99,25	105,73
SINAPI	87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,045	668,57	676,61

29/05/2026
Data

Responsável Técnico: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8