



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIOS PÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS / SC	BDI 1 22,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>121.513,24</b>	
<b>1.</b>			<b>PASSEIO EM RUAS DIVERSAS</b>						<b>-</b>	<b>121.513,24</b>
<b>1.1.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO</b>						<b>-</b>	<b>14.826,08</b>
1.1.1.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.058,40	5,23	BDI 1	6,39	6.763,18	RA
1.1.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	1.587,60	0,62	BDI 1	0,76	1.206,58	RA
1.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	52,92	105,96	BDI 1	129,56	6.856,32	RA
<b>1.2.</b>			<b>PASSEIO EM CONCRETO</b>						<b>-</b>	<b>69.515,71</b>
1.2.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.058,40	53,72	BDI 1	65,68	69.515,71	RA
<b>1.3.</b>			<b>GUIAS TÁTEIS</b>						<b>-</b>	<b>30.673,89</b>
1.3.1.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2.025,00	7,75	BDI 1	9,48	19.197,00	RA
1.3.2.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	283,50	23,34	BDI 1	28,54	8.091,09	RA
1.3.3.	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	162,00	17,09	BDI 1	20,90	3.385,80	RA
<b>1.4.</b>			<b>MALHA DE AÇO NAS ENTRADAS DE GARAGEM</b>						<b>-</b>	<b>4.581,36</b>
1.4.1.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	216,00	17,35	BDI 1	21,21	4.581,36	RA
<b>1.5.</b>			<b>REMOÇÃO DE ÁRVORES</b>						<b>-</b>	<b>1.916,20</b>
1.5.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	13,00	61,06	BDI 1	74,66	970,58	RA
1.5.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	13,00	59,49	BDI 1	72,74	945,62	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS / SC  
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2020  
Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico  
Nome: CARLO ANTUNES DOS SANTOS  
CREA/CAU: 123879-1  
ART/RRT: 7548149-7