



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus/SC	<b>BDI 1</b> 26,92%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol</b>									<b>61.010,00</b>	
<b>1.</b>			<b>Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol</b>					-	<b>61.010,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Adequação de sanitário acessível funcionários</b>					-	<b>4.081,68</b>	
1.1.1.	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de forma manual, sem reaproveitamento	M3	1,72	42,00	BDI 1	53,31	91,69	RA
1.1.2.	SINAPI	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento - paredes e piso	M2	25,40	16,00	BDI 1	20,31	515,87	RA
1.1.3.	SINAPI	87499	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x14x19cm (espessura 9cm, bloco em pé) com argamassa de assentamento preparada em betoneira	M2	1,72	95,00	BDI 1	120,57	207,38	RA
1.1.4.	SINAPI	93188	Verga moldada in loco em concreto para portas com vãos de até 1,5 m	M	1,30	75,00	BDI 1	95,19	123,75	RA
1.1.5.	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo em betoneira 400L	M2	21,60	3,25	BDI 1	4,12	88,99	RA
1.1.6.	SINAPI	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm	M2	21,60	25,00	BDI 1	31,73	685,37	RA
1.1.7.	SINAPI	87267	Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 15x15 cm aplicadas em ambientes internos	M2	21,60	58,00	BDI 1	73,61	1.589,98	RA
1.1.8.	SINAPI	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, espessura 2cm	M2	3,80	27,50	BDI 1	34,90	132,62	RA
1.1.9.	SINAPI	87249	Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensão de 40x40 cm	M2	3,80	46,00	BDI 1	58,38	221,84	RA
1.1.10.	Cotação	08	Adequação de ponto hidráulico de 25mm - lavatório	UNID	1,00	47,50	BDI 1	60,29	60,29	RA
1.1.11.	Cotação	09	Adequação de ponto hidráulico de 50mm - vaso sanitário com válvula	UNID	1,00	86,00	BDI 1	109,15	109,15	RA
1.1.12.	Cotação	10	Adequação de ponto sanitário 40mm - lavatório	UNID	1,00	43,50	BDI 1	55,21	55,21	RA
1.1.13.	Cotação	11	Adequação de ponto sanitário 100mm - vaso sanitário	UNID	1,00	72,00	BDI 1	91,38	91,38	RA
1.1.14.	SINAPI	97644	Retirada de porta de forma manual, com aproveitamento	M2	1,89	7,00	BDI 1	8,88	16,78	RA
1.1.15.	SINAPI	100698	Recolocação de porta de madeira de 90cm, considerando o reaproveitamento	UN	1,00	72,00	BDI 1	91,38	91,38	RA
<b>1.2.</b>			<b>Instalações de acessibilidade</b>					-	<b>6.959,32</b>	
1.2.1.	Composição	01	Placa de sinalização de acesso - 20x20 cm - PVC - SIA	UNID	1,00	9,91	BDI 1	12,58	12,58	RA
1.2.2.	Composição	02	Placa de sinalização de identificação de ambiente com escrita em braile - 15x25 cm - acrílico - SAM 01 ao SAM 27	UNID	27,00	105,00	BDI 1	133,27	3.598,29	RA
1.2.3.	Composição	03	Placa de sinalização de identificação de sanitários e equipamentos- 15x25 cm - PVC - SIS 01 a SIS 05	-	5,00	10,35	BDI 1	13,14	65,70	RA
1.2.4.	Composição	04	Placa de sinalização de atendimento preferencial - 15x35 cm - PVC - SAP	UNID	1,00	11,46	BDI 1	14,55	14,55	RA
1.2.5.	Composição	05	Alarme para sanitário acessível, conforme NBR 9050/2020, incluindo sirene e indicador audiovisual (com fio) e acionador (sem fio) - fornecimento e instalação	UNID	5,00	250,00	BDI 1	317,30	1.586,50	RA
1.2.6.	SINAPI	93141	Ponto de tomada alta para instalação de alarme acessível, incluindo tomada 10A/220V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	5,00	165,00	BDI 1	209,42	1.047,10	RA
1.2.7.	Composição	06	Balcão de atendimento acessível com dimensões conforme projeto	UNID	1,00	500,00	BDI 1	634,60	634,60	RA
<b>1.3.</b>			<b>Louças e metais</b>					-	<b>11.922,72</b>	
1.3.1.	SINAPI	97663	Remoção de louças, de forma manual (todos os vasos sanitários e lavatório do sanitário de funcionários)	UN	6,00	9,09	BDI 1	11,54	69,24	RA
1.3.2.	SINAPI	97664	Remoção de barras de apoio, de forma manual	UN	13,00	1,10	BDI 1	1,40	18,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus/SC	<b>BDI 1</b> 26,92%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol</b>									<b>61.010,00</b>	
1.3.3.	SINAPI	95471	Vaso sanitário de louça branca para sanitario acessivel sem assento	UN	5,00	510,00	BDI 1	647,29	3.236,45	RA
1.3.4.	SINAPI	99635	Válvula de descarga metálica com acabamento cromado (sanitário de funcionários)	UN	1,00	240,00	BDI 1	304,61	304,61	RA
1.3.5.	Composição	07	Barra de apoio tubular para portas em aço inox - reta - 40 cm	UNID	5,00	105,00	BDI 1	133,27	666,35	RA
1.3.6.	Composição	07	Barra de apoio tubular para lavatório em aço inox - reta - 40 cm	UNID	10,00	105,00	BDI 1	133,27	1.332,70	RA
1.3.7.	SINAPI	100868	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 80 cm	UN	10,00	270,00	BDI 1	342,68	3.426,80	RA
1.3.8.	SINAPI	100867	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 70 cm	UN	8,00	260,00	BDI 1	329,99	2.639,92	RA
1.3.9.	SINAPI	100849	Assento sanitário, tipo convencional - fornecimento e instalação	UN	5,00	36,00	BDI 1	45,69	228,45	RA
<b>1.4.</b>			<b>Calçada externa e vagas de estacionamento reservadas</b>					-	<b>5.600,90</b>	
1.4.1.	SINAPI	96622	Regularização do solo com lastro de brita e:3cm	M3	0,95	105,17	BDI 1	133,48	126,81	RA
1.4.2.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm - calçada externa	M3	0,40	560,00	BDI 1	710,75	284,30	RA
1.4.3.	SINAPI	94995	Execução de piso de concreto usinado, armado, espessura de 8cm - vagas de estacionamento	M2	33,00	92,00	BDI 1	116,77	3.853,41	RA
1.4.4.	SINAPI	102491	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos - demarcação das vagas	M2	10,70	14,29	BDI 1	18,14	194,10	RA
1.4.5.	Composição	08	Placa de sinalização vertical para identificação de vagas de estacionamento 50x70cm	UNID	2,00	450,00	BDI 1	571,14	1.142,28	RA
<b>1.5.</b>			<b>Telhado</b>					-	<b>16.692,98</b>	
1.5.1.	SINAPI	97647	Remoção de telhas cerâmica	M2	252,70	2,60	BDI 1	3,30	833,91	RA
1.5.2.	SINAPI	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm	M2	252,70	40,00	BDI 1	50,77	12.829,58	RA
1.5.3.	SINAPI	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6mm	M	29,00	50,00	BDI 1	63,46	1.840,34	RA
1.5.4.	SINAPI	100327	Rufo externo em chapa de aço galvanizado	M	7,00	60,00	BDI 1	76,15	533,05	RA
1.5.5.	SINAPI	89578	Tubo de PVC,série R, DN 100mm	M	3,00	44,00	BDI 1	55,84	167,52	RA
1.5.6.	Composição	13	Retirada de tubo de PVC DN 100mm	M	10,70	1,49	BDI 1	1,89	20,22	RA
1.5.7.	SINAPI	92581	Estrutura metálica para telhado de policarbonato, incluso transporte vertical	M2	3,60	66,00	BDI 1	83,77	301,57	RA
1.5.8.	Composição	12	Telha de policarbonato 10mm - fornecimento e instalação	M2	3,60	36,50	BDI 1	46,33	166,79	RA
<b>1.6.</b>			<b>Pintura</b>					-	<b>5.221,00</b>	
1.6.1.	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	M2	473,15	1,40	BDI 1	1,78	842,21	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 2 demãos	M2	261,42	13,20	BDI 1	16,75	4.378,79	RA
<b>1.7.</b>			<b>Forro</b>					-	<b>638,26</b>	
1.7.1.	Composição	09	Limpeza de superfície, aplicação de massa látex e pintura com tista epóxi	m²	8,34	60,30	BDI 1	76,53	638,26	RA
<b>1.8.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>9.361,36</b>	
1.8.1.	SINAPI	97644	Retirada de porta de madeira sem reaproveitamento	M2	7,56	7,00	BDI 1	8,88	67,13	RA
1.8.2.	Composição	10	Porta de madeira, semi-oca, padrão médio, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura - fornecimento e instalação	M2	7,56	800,00	BDI 1	1.015,36	7.676,12	RA
1.8.3.	Composição	11	Realocação de porta de vidro (COM REAPROVEITAMENTO)	M2	14,52	87,80	BDI 1	111,44	1.618,11	RA
<b>1.9.</b>			<b>Serviços Finais</b>					-	<b>531,78</b>	
1.9.1.	SINAPI	99814	Limpeza final de obra	M2	298,75	1,40	BDI 1	1,78	531,78	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus/SC	<b>BDI 1</b> 26,92%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol</b>									<b>61.010,00</b>
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus/SC

Local

segunda-feira, 23 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0

ART/RRT: SI10680858R01

RECURSO  
←