

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>Placa de sinalização de acesso - PVC - 20x20 cm</b>	<b>UNID</b>		<b>10,94</b>	<b>11,48</b>
COTAÇÃO	01	PLACA EM PVC 20X20 CM	UNIDADE	1	6,80	6,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,57	18,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>Placa de sinalização de ambiente com braille - 5AM - Acrílico 15x25 cm</b>	<b>UNID</b>		<b>109,14</b>	<b>109,68</b>
COTAÇÃO	02	PLACA EM ACRÍLICO COM CARACTERES EM BRAILLE 15X25 CM	UNIDADE	1	105,00	105,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,57	18,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>Placa de sinalização de sanitários - SIS - PVC 15x25cm</b>	<b>UNID</b>		<b>11,04</b>	<b>11,58</b>
COTAÇÃO	03	PLACA EM PVC 15X35 CM	UNIDADE	1	6,90	6,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,57	18,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>Placa de atendimento preferencial - SAP - PVC 15x35cm</b>	<b>UNID</b>		<b>11,74</b>	<b>12,28</b>
COTAÇÃO	04	PLACA EM PVC 15X35 CM	UNIDADE	1	7,60	7,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,57	18,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>Alarme para sanitário acessível, conforme NBR 9050/2020 incluindo sirene e indicador audiovisual (com fio) e acionador (sem fio) - fornecimento e instalação</b>	<b>UNID</b>		<b>257,19</b>	<b>258,18</b>
COTAÇÃO	05	ALARME PARA BANHEIRO ACESSÍVEL COM SIRENE E INDICADOR AUDIOVISUAL (COM FIO) E ACIONADOR (SEM FIO)	UNIDADE	1	250,00	250,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,68	31,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	20,28	23,02
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>06</b>	<b>Balcão acessível para recepção com dimensões conforme projeto</b>	<b>UNID</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
COTAÇÃO	06	BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UNIDADE	1	500,00	500,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>07</b>	<b>Barra de apoio em aço inox - reta - 40 cm</b>	<b>UNID</b>		<b>107,42</b>	<b>109,06</b>
COTAÇÃO	07	BARRA DE APOIO EM INOX - 40 CM	UNIDADE	1	95,00	95,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	16,57	18,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>08</b>	<b>Placa de sinalização vertical para identificação de vagas reservadas - 50x70cm</b>	<b>UNID</b>		<b>466,03</b>	<b>469,19</b>
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	84,74	84,74
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	519,75	519,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,57	18,75
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,024	65,55	74,17
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,024	314,38	322,73
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>09</b>	<b>Limpeza de superfície, aplicação de massa látex e pintura com tista epóxi</b>	<b>m²</b>		<b>63,81</b>	<b>67,11</b>
SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1	17,07	18,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	16,57	18,75
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1	0,76	0,76
SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1	43,53	44,57
<b>Composição</b>	<b>10</b>	<b>Porta de madeira, semi-oca, padrão médio, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura - fornecimento e instalação</b>	<b>M2</b>		<b>824,86</b>	<b>869,91</b>
cotação	04	PLACA EM PVC 15X35 CM	UNIDADE	1	7,60	7,60
sinapi	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1	363,86	385,46
sinapi	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	156,91	161,72
sinapi	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	10,56	10,88
sinapi	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	3	45,61	50,01
sinapi-i	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,16	30,50	30,50
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,57	18,75
<b>Composição</b>	<b>11</b>	<b>Realocação de porta de vidro (COM REAPROVEITAMENTO)</b>	<b>M2</b>		<b>90,99</b>	<b>103,14</b>
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	16,57	18,75
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	19,83	22,51
<b>Composição</b>	<b>12</b>	<b>Telha de policarbonato 10mm - fornecimento e instalação</b>	<b>M2</b>		<b>37,03</b>	<b>41,08</b>
cotação	03	PLACA EM PVC 15X35 CM	UNIDADE	1	6,90	6,90
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	16,57	18,75
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	21,11	23,98
<b>Composição</b>	<b>13</b>	<b>Remoção de tubulação DN 100mm</b>	<b>M</b>		<b>1,65</b>	<b>1,87</b>
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,57	18,75

23/08/2021

Data

 Responsável Técnico:  
 CREA/CAU:

 Patrícia Camilotti  
 CAU A116659-0