

MENU

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
 #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Construção/Perfuração de Poços Artesianos e Implantação de Sistema de Abastecimento de

 Nº SICONV
 906852/2020

 Nº OPERAÇÃO
 0

 PROPONENTE / TOMADOR
 Prefeitura Municipal de Bom Jesus

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE 0				
F	Meta 1.	SERVIÇOS COMUNS ÀS DUAS REDES DA LINHA BOM JESUS E REDE FORMIGA/TIRADENTES		-	
F	Nível 2 1.1.	PLACA DE OBRA		-	
F	Serviço 1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	5,76	
F	Nível 2 1.2.	POÇO ARTESIANO		-	
F	Serviço 1.2.1.	PERFURAÇÃO DE POÇO	CJ	2,00	
F	Nível 2 1.3.	SISTEMAS DE MOTOBOMBA		-	
F	Serviço 1.3.1.	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	
F	Serviço 1.3.2.	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA ALTURA DE RECALQUE DE 110M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	
F	Serviço 1.3.3.	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H	UN	1,00	
F	Serviço 1.3.4.	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	UN	1,00	
F	Nível 2 1.4.	RECALQUE		-	
F	Serviço 1.4.1.	ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDAVEL 32MM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANICA E REATERRO	M	1.680,00	
F	Nível 2 1.5.	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		-	
F	Serviço 1.5.1.	Padrão de entrada de energia conforme concessionária DCELT (M1,B2,T2)	UNID	2,00	
F	Serviço 1.5.2.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	1.680,00	
F	Nível 2 1.6.	RESERVATÓRIO		-	
F	Serviço 1.6.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,00	
F	Serviço 1.6.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3	1,60	
F	Serviço 1.6.3.	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24,00	
F	Serviço 1.6.4.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	18,00	
F	Serviço 1.6.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,50	
F	Serviço 1.6.6.	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	264,00	
F	Serviço 1.6.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	3,30	
F	Serviço 1.6.8.	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	LINHA BOM JESUS	LINHA FORMIGA E TIRADENTES
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2
	200.601,96	157.399,41
PLACA DE OBRA	2,88	2,88
POÇO ARTESIANO	1,00	1,00
SISTEMAS DE MOTOBOMBA	1,00	
SISTEMAS DE MOTOBOMBA		1,00
SISTEMAS DE MOTOBOMBA	1,00	
SISTEMAS DE MOTOBOMBA		1,00
RECALQUE	1.100,00	580,00
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	1,00
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00	580,00
RESERVATÓRIO	4,50	4,50
RESERVATÓRIO	0,80	0,80
RESERVATÓRIO	12,00	12,00
RESERVATÓRIO	9,00	9,00
RESERVATÓRIO	6,25	6,25
RESERVATÓRIO	132,00	132,00
RESERVATÓRIO	1,65	1,65
RESERVATÓRIO	1,00	1,00

PMV3.0-4

1/2

MENU

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO | **Nº SICONV** | **Nº OPERAÇÃO** | **PROPONENTE / TOMADOR**
 Construção/Perfuração de Poços Artesianos e Implantação de Sistema de Abastecimento de | 906852/2020 | 0 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	0			
F	Nível 2	1.7.		-	
F	Serviço	1.7.1.	M	1.685,00	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
REDE DE DISTRIBUIÇÃO

	LINHA BOM JESUS	LINHA FORMIGA E TIRADENTES
1	200.601,96	157.399,41
2	1.015,00	670,00

Bom Jesus (SC)
Local
 sexta-feira, 1 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlo Antunes dos Santos
CREA/CAU: 123.879-1
ART/RRT: 7988643-9