



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									28.935,37	
1.			Instalações elétricas - Centro de Convivência de Idosos					-	28.935,37	
1.1.			Instalações elétricas					-	28.935,37	
1.1.1.	Composição	01	Padrão de entrada de energia conforme concessionária DCELT (M1,B2,T2)	UNID	1,00	2.500,00	BDI 1	3.162,50	3.162,50	RA
1.1.2.	Composição	02	Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa	UNID	77,00	150,00	BDI 1	189,75	14.610,75	RA
1.1.3.	SINAPI	101875	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,00	505,00	BDI 1	638,83	638,83	RA
1.1.4.	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	2,00	11,70	BDI 1	14,80	29,60	RA
1.1.5.	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UN	4,00	12,30	BDI 1	15,56	62,24	RA
1.1.6.	SINAPI	93655	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	UN	4,00	13,50	BDI 1	17,08	68,32	RA
1.1.7.	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UN	1,00	88,20	BDI 1	111,57	111,57	RA
1.1.8.	SINAPI	97592	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com uma lâmpada de LED de 12/13W, sem reator - fornecimento e instalação	UN	26,00	40,00	BDI 1	50,60	1.315,60	RA
1.1.9.	SINAPI	98111	Caixa de inspeção para aterramento circular, em polietileno, diâmetro interno 30 cm	UN	1,00	44,00	BDI 1	55,66	55,66	RA
1.1.10.	SINAPI-I	34626	Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores de 10,0mm2	M	135,00	52,00	BDI 1	65,78	8.880,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Município de Bom Jesus

Local

terça-feira, 5 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123.879-1

ART/RRT: 7939631-7