



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									583.707,28	
1.			Centro de Convivência de Idosos					-	583.707,28	
1.1.			Canteiro e acampamento de obras					-	13.116,63	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50x1,20m	M2	3,00	260,00	BDI 1	328,90	986,70	RA
1.1.2.	Composição	02	Barraco de obra 2,50x2,50m	UNID	1,00	4.000,00	BDI 1	5.060,00	5.060,00	RA
1.1.3.	SINAPI	98458	Tapume em chapa de madeira compensada h.:2,00m	M2	50,36	80,00	BDI 1	101,20	5.096,43	RA
1.1.4.	Composição	03	Locação de obra	M2	311,77	5,00	BDI 1	6,33	1.973,50	RA
1.2.			Infraestrutura					-	86.397,35	
1.2.1.	Composição	04	Sapatas em concreto armado fck 25 Mpa	M3	14,23	1.200,00	BDI 1	1.518,00	21.601,14	RA
1.2.2.	Composição	05	Pilaretes em concreto armado fck 25 Mpa	M3	3,71	3.800,00	BDI 1	4.807,00	17.833,97	RA
1.2.3.	Composição	06	Vigas baldrame em concreto armado fck 25 Mpa	M3	8,11	2.600,00	BDI 1	3.289,00	26.673,79	RA
1.2.4.	Composição	36	Bomba submersível elétrica trifásica	H	168,00	3,63	BDI 1	4,59	771,12	RA
1.2.5.	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para sapatas	M3	166,68	30,00	BDI 1	37,95	6.325,51	RA
1.2.6.	SINAPI	96527	Escavação manual para vigas baldrames	M3	21,09	85,00	BDI 1	107,53	2.267,81	RA
1.2.7.	SINAPI	96995	Reaterro manual	M3	161,72	35,00	BDI 1	44,28	7.160,96	RA
1.2.8.	SINAPI	96619	Lastro de concreto magro aplicado em sapatas e:5cm	M2	50,67	22,00	BDI 1	27,83	1.410,15	RA
1.2.9.	SINAPI	98557	Impermeabilização com pintura betuminosa - baldrames	M2	62,00	30,00	BDI 1	37,95	2.352,90	RA
1.3.			Supraestrutura					-	64.640,24	
1.3.1.	Composição	07	Pilares em concreto armado fck 25 Mpa	M3	4,83	3.800,00	BDI 1	4.807,00	23.217,81	RA
1.3.2.	Composição	08	Vigas em concreto armado fck 25 Mpa	M3	7,61	2.500,00	BDI 1	3.162,50	24.066,63	RA
1.3.3.	Composição	09	Laje maciça em concreto armado fck 25 Mpa	M3	3,80	2.800,00	BDI 1	3.542,00	13.459,60	RA
1.3.4.	Composição	10	Vigas de cintamento e pilaretes da platibanda 15x15cm em concreto armado fck 25 Mpa	M3	2,80	1.100,00	BDI 1	1.391,50	3.896,20	RA
1.4.			Paredes					-	74.286,17	
1.4.1.	SINAPI	89977	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) para edificação pública padrão	M2	377,30	130,00	BDI 1	164,45	62.046,99	RA
1.4.2.	SINAPI	93196	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com vãos até 1,5 m	M	6,80	70,00	BDI 1	88,55	602,14	RA
1.4.3.	SINAPI	93197	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com vãos com mais de 1,5 m	M	34,55	80,00	BDI 1	101,20	3.496,46	RA
1.4.4.	SINAPI	93186	Verga moldada in loco em concreto para janelas com vãos até 1,5 m	M	6,80	70,00	BDI 1	88,55	602,14	RA
1.4.5.	SINAPI	93187	Verga moldada in loco em concreto para janelas com vãos com mais de 1,5 m	M	34,55	80,00	BDI 1	101,20	3.496,46	RA
1.4.6.	SINAPI	93188	Verga moldada in loco em concreto para portas com vãos de até 1,5 m	M	5,70	70,00	BDI 1	88,55	504,74	RA
1.4.7.	SINAPI	93189	Verga moldada in loco em concreto para portas com vãos com mais de 1,5 m	M	20,00	80,00	BDI 1	101,20	2.024,00	RA
1.4.8.	SINAPI-I	25976	Divisória de granito com duas faces polidas e: 3cm para sanitários - mictórios	M2	0,96	500,00	BDI 1	632,50	607,20	RA
1.4.9.	SINAPI-I	11795	Bancada de granito - copa	M2	0,70	480,00	BDI 1	607,20	425,04	RA
1.4.10.	SINAPI-I	34400	Tijolo cerâmico refratário - churrasqueira	UN	100,00	3,80	BDI 1	4,81	481,00	RA
1.5.			Cobertura					-	102.468,20	
1.5.1.	Composição	11	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 16m, para telha metálica trapezoidal. Incluso içamento	UNID	7,00	3.400,00	BDI 1	4.301,00	30.107,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									583.707,28	
1.5.2.	SINAPI	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas, para telha metálica termoacústica, incluso transporte vertical	M2	298,62	55,00	BDI 1	69,58	20.777,98	RA
1.5.3.	Composição	12	Telhamento com telha metálica trapezoidal e=30mm, incluso içamento	M2	298,62	88,85	BDI 1	112,40	33.564,89	RA
1.5.4.	SINAPI	98546	Impermeabilização com manta asfáltica - marquise	M2	34,92	80,00	BDI 1	101,20	3.533,90	RA
1.5.5.	SINAPI	98689	Pingadeira em granito, largura de 15cm - marquise	M	45,25	78,00	BDI 1	98,67	4.464,82	RA
1.5.6.	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24 - 300mm	M	35,10	95,00	BDI 1	120,18	4.218,32	RA
1.5.7.	SINAPI	94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24 - 150mm	M	3,80	70,00	BDI 1	88,55	336,49	RA
1.5.8.	SINAPI	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado número 26	M	72,00	60,00	BDI 1	75,90	5.464,80	RA
1.6.			Pavimentação interna					-	61.223,31	
1.6.1.	SINAPI	96995	Regularização e compactação do solo - cancha da obra - e: 15 cm	M3	43,83	34,00	BDI 1	43,01	1.885,13	RA
1.6.2.	SINAPI	100324	Regularização do solo com lastro de brita - e: 3 cm	M3	8,76	100,00	BDI 1	126,50	1.108,14	RA
1.6.3.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm	M3	14,61	500,00	BDI 1	632,50	9.240,83	RA
1.6.4.	SINAPI	87630	Regularização do contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, espessura 3 cm	M2	292,20	28,00	BDI 1	35,42	10.349,72	RA
1.6.5.	SINAPI	87263	Revestimento porcelanato fosco para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada em ambientes internos	M2	292,20	98,00	BDI 1	123,97	36.224,03	RA
1.6.6.	SINAPI	88650	Rodapé porcelanato de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60 cm	M	115,00	11,18	BDI 1	14,14	1.626,10	RA
1.6.7.	SINAPI	98689	Soleiras em granito, largura de 15 cm - portas de acesso	M	8,00	78,00	BDI 1	98,67	789,36	RA
1.7.			Revestimentos					-	85.980,36	
1.7.1.	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo em betoneira 400L	M2	382,09	3,00	BDI 1	3,80	1.451,94	RA
1.7.2.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	467,46	6,50	BDI 1	8,22	3.842,52	RA
1.7.3.	SINAPI	87882	Chapisco aplicado no teto externo (marquise), com rolo, argamassa 1:4 com preparo em betoneira 400L.	M2	76,93	4,80	BDI 1	6,07	466,97	RA
1.7.4.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	332,61	25,00	BDI 1	31,63	10.520,45	RA
1.7.5.	SINAPI	87775	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm.	M2	475,94	40,00	BDI 1	50,60	24.082,56	RA
1.7.6.	SINAPI	87775	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto externo (marquise), espessura de 25mm.	M2	76,93	40,00	BDI 1	50,60	3.892,66	RA
1.7.7.	SINAPI	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes internos, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M2	64,72	25,00	BDI 1	31,63	2.047,09	RA
1.7.8.	SINAPI	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes internos	M2	64,72	55,00	BDI 1	69,58	4.503,22	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									583.707,28	
1.7.9.	SINAPI	88485	Selador acrílico em paredes internas, externas e marquise- uma demão	M2	885,48	1,90	BDI 1	2,40	2.125,15	RA
1.7.10.	SINAPI	88489	Pintura acrílica em paredes internas, externas e marquise - duas demãos	M2	885,48	13,00	BDI 1	16,45	14.566,15	RA
1.7.11.	Composição	13	Forro em réguas de PVC, incluso estrutura para fixação	M2	292,20	50,00	BDI 1	63,25	18.481,65	RA
1.8.			Esquadrias					-	40.330,88	
1.8.1.	SINAPI	94569	Janela de alumínio e vidro tipo maxim-ar, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação - J5 e J6	M2	2,64	550,00	BDI 1	695,75	1.836,78	RA
1.8.2.	SINAPI	94573	Janela de alumínio e vidro tipo de correr, 4 folhas, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação - J1,J2, J3 e J4	M2	20,25	390,00	BDI 1	493,35	9.990,34	RA
1.8.3.	SINAPI	100702	Porta de alumínio e vidro tipo de correr, 4 folhas, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação - P1	M2	16,80	560,00	BDI 1	708,40	11.901,12	RA
1.8.4.	SINAPI	91338	Porta de alumínio, de abrir, com guarnição e fixação com parafusos - fornecimento e instalação - P2 e P3	M2	13,52	850,00	BDI 1	1.075,25	14.537,38	RA
1.8.5.	SINAPI	90825	Porta de madeira, semi-oca, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura - fornecimento e instalação - P4	UN	1,00	530,00	BDI 1	670,45	670,45	RA
1.8.6.	SINAPI	100746	Pintura esmalte brilhante, aplicado manualmente sobre superfície metálica	M2	27,04	18,00	BDI 1	22,77	615,70	RA
1.8.7.	SINAPI	102210	Pintura esmalte brilhante, aplicado manualmente sobre madeira	M2	3,78	6,00	BDI 1	7,59	28,69	RA
1.8.8.	Composição	14	Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox - reta - 40 cm	UNID	1,00	90,00	BDI 1	113,85	113,85	RA
1.8.9.	SINAPI	100705	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	4,00	65,00	BDI 1	82,23	328,92	RA
1.8.10.	SINAPI	100701	Alçapão em chapa de ferro 80x80 cm com dobradiças	M2	0,64	380,00	BDI 1	480,70	307,65	RA
1.9.			Instalações de climatização					-	1.186,57	
1.9.1.	Composição	15	Caixa de PVC para pré-instalação de climatizadores com saída para dreno - fornecimento e instalação	UNID	4,00	22,00	BDI 1	27,83	111,32	RA
1.9.2.	Composição	16	Tubulação em cobre para instalação de climatizador 1/2" e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" e tubulação de dreno	UNID	1,00	180,00	BDI 1	227,70	227,70	RA
1.9.3.	Composição	17	Tubulação em cobre para instalação de climatizador 5/8" e 1/4" incluso eletroduto corrugado 3/4" e tubulação de dreno	UNID	3,00	210,00	BDI 1	265,65	796,95	RA
1.9.4.	Composição	18	Vala de dreno com brita graduada, para climatizadores	UNID	4,00	10,00	BDI 1	12,65	50,60	RA
1.10.			Instalações de prevenção contra incêndio					-	2.694,46	
1.10.1.	SINAPI	101908	Extintor de pó químico 4kg - fornecimento e instalação	UN	2,00	150,00	BDI 1	189,75	379,50	RA
1.10.2.	Composição	19	Luminária de emergência - bloco tipo farolete 1200 lumens - fornecimento e instalação	UNID	3,00	160,00	BDI 1	202,40	607,20	RA
1.10.3.	Composição	20	Placa com indicação de saída de emergência, face simples - 26x16cm	UNID	2,00	60,00	BDI 1	75,90	151,80	RA
1.10.4.	SINAPI-I	11732	Grelha para ventilação permanente 150 mm	UN	2,00	20,00	BDI 1	25,30	50,60	RA
1.10.5.	SINAPI-I	10851	Placa de PVC adesivado - 40x30cm - Lotação máxima de pessoas	UN	2,00	45,00	BDI 1	56,93	113,86	RA
1.10.6.	Composição	21	Abriço de gás	UNID	1,00	1.100,00	BDI 1	1.391,50	1.391,50	RA
1.11.			Instalações de acessibilidade					-	5.124,53	
1.11.1.	Composição	22	Placa de PVC adesivada - Simbolo internacional de acesso 20x20 cm	UNID	1,00	12,00	BDI 1	15,18	15,18	RA
1.11.2.	Composição	23	Placa de acrílico com escritas em braille - Sinalização de ambiente 15x25 cm	UNID	7,00	100,00	BDI 1	126,50	885,50	RA
1.11.3.	Composição	24	Placa de PVC adesivado - Sinalização de sanitário 15x25 cm	UNID	3,00	15,00	BDI 1	18,98	56,94	RA
1.11.4.	Composição	26	Mapa tátil com pedestal, 40x80cm com cor contrastante, braille, letras e pictogramas em relevo, conforme NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016	UNID	1,00	2.500,00	BDI 1	3.162,50	3.162,50	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									583.707,28	
1.11.5.	Composição	27	Piso tátil emborrachado 25x25cm instalado com cola	M2	2,22	200,00	BDI 1	253,00	561,66	RA
1.11.6.	Composição	28	Alarme para banheiro acessível conforme NBR 9050/2020, incluindo sirene e indicador audiovisual (com fio) e acionador (sem fio) - fornecimento e instalação	UNID	1,00	350,00	BDI 1	442,75	442,75	RA
1.12.			Instalações sanitárias					-	8.852,53	
1.12.1.	SINAPI	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	27,00	48,00	BDI 1	60,72	1.639,44	RA
1.12.2.	SINAPI	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	18,00	38,00	BDI 1	48,07	865,26	RA
1.12.3.	SINAPI	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	10,00	24,00	BDI 1	30,36	303,60	RA
1.12.4.	SINAPI	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	9,00	15,00	BDI 1	18,98	170,82	RA
1.12.5.	SINAPI	89798	Tubo PVC para ventilação Ø 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	8,00	12,00	BDI 1	15,18	121,44	RA
1.12.6.	SINAPI	89709	Ralo sifonado PVC - Ø 100mm	UN	3,00	9,00	BDI 1	11,39	34,17	RA
1.12.7.	SINAPI	98110	Caixa de gordura PVC - 19 L	UN	1,00	300,00	BDI 1	379,50	379,50	RA
1.12.8.	SINAPI	97901	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto - 40x40x40cm	UN	4,00	280,00	BDI 1	354,20	1.416,80	RA
1.12.9.	Composição	29	Sistema de tratamento de esgoto - Reator e filtro 1.100 litros	UNID	1,00	2.000,00	BDI 1	2.530,00	2.530,00	RA
1.12.10.	Composição	30	Sumidouro - dimensões conforme projeto	UNID	1,00	1.100,00	BDI 1	1.391,50	1.391,50	RA
1.13.			Instalações hidráulicas					-	1.961,17	
1.13.1.	SINAPI	89446	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões - distribuição	M	75,00	5,00	BDI 1	6,33	474,75	RA
1.13.2.	SINAPI	89447	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões - extravasor e tubo de limpeza	M	2,00	10,00	BDI 1	12,65	25,30	RA
1.13.3.	SINAPI	94495	Registro de gaveta com acabamento cromado Ø 25mm - fornecimento e instalação	UN	8,00	45,00	BDI 1	56,93	455,44	RA
1.13.4.	SINAPI	102608	Caixa d' água em polietileno com tampa 1500 litros. Incluso acessórios de instalação	UN	1,00	795,00	BDI 1	1.005,68	1.005,68	RA
1.14.			Louças e metais					-	11.779,71	
1.14.1.	SINAPI	86943	Lavatório de louça branca suspenso, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa - sanitário acessível	UN	1,00	180,00	BDI 1	227,70	227,70	RA
1.14.2.	SINAPI	95471	Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada para sanitário acessível, sem assento, incluso flexível plástico - fornecimento e instalação	UN	1,00	500,00	BDI 1	632,50	632,50	RA
1.14.3.	SINAPI-I	11795	Bancada em granito polido e=2,5cm - dimensão conforme projeto	M2	2,40	480,00	BDI 1	607,20	1.457,28	RA
1.14.4.	SINAPI	86937	Cuba de embutir em louça branca, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	UN	6,00	140,00	BDI 1	177,10	1.062,60	RA
1.14.5.	SINAPI-I	13415	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	6,00	50,00	BDI 1	63,25	379,50	RA
1.14.6.	SINAPI	86931	Vaso sanitário em louça branca com caixa acoplada, sem assento, incluso flexível plástico - fornecimento e instalação	UN	4,00	300,00	BDI 1	379,50	1.518,00	RA
1.14.7.	SINAPI	100858	Mictório sifonado de louça branca com registro de pressão	UN	3,00	400,00	BDI 1	506,00	1.518,00	RA
1.14.8.	Composição	14	Barra de apoio tubular em aço inox - reta - 40 cm	UNID	2,00	90,00	BDI 1	113,85	227,70	RA
1.14.9.	SINAPI	100868	Barra de apoio tubular em aço inox - reta - 80 cm	UN	2,00	250,00	BDI 1	316,25	632,50	RA
1.14.10.	SINAPI	100867	Barra de apoio tubular em aço inox - reta - 70 cm	UN	11,00	240,00	BDI 1	303,60	3.339,60	RA
1.14.11.	Composição	31	Porta toalha em plástico tipo dispenser para papel toalha	UNID	3,00	45,00	BDI 1	56,93	170,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Município de Bom Jesus
			BDI 1 26,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									583.707,28	
1.14.12.	SINAPI	95547	Saboneteira de parede tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório	UN	3,00	50,00	BDI 1	63,25	189,75	RA
1.14.13.	Composição	32	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico tipo rolo	UNID	3,00	45,00	BDI 1	56,93	170,79	RA
1.14.14.	SINAPI	100849	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	UN	5,00	32,00	BDI 1	40,48	202,40	RA
1.14.15.	SINAPI	86911	Torneira cromada para pia - copa - fornecimento e instalação	UN	1,00	40,00	BDI 1	50,60	50,60	RA
1.15.			Instalações pluviais					-	11.670,08	
1.15.1.	SINAPI	89512	Tubo PVC para rede pluvial 100mm - fornecimento e instalação	M	5,00	60,00	BDI 1	75,90	379,50	RA
1.15.2.	SINAPI	89580	Tubo PVC para rede pluvial 150mm - fornecimento e instalação	M	90,00	85,00	BDI 1	107,53	9.677,70	RA
1.15.3.	SINAPI	89509	Tubo PVC para rede pluvial 50mm - extravasores das calhas - fornecimento e instalação	M	1,00	25,00	BDI 1	31,63	31,63	RA
1.15.4.	SINAPI	97901	Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria	UN	5,00	250,00	BDI 1	316,25	1.581,25	RA
1.16.			Calçada externa e vagas de estacionamento					-	9.688,31	
1.16.1.	SINAPI	96995	Reaterro e compactação do solo e:15cm	M3	17,11	34,00	BDI 1	43,01	735,90	RA
1.16.2.	SINAPI	96622	Regularização do solo com lastro de brita e:3cm	M3	3,42	100,00	BDI 1	126,50	432,63	RA
1.16.3.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm - calçada externa e piso de acesso 3,00x0,50m	M3	3,75	500,00	BDI 1	632,50	2.371,88	RA
1.16.4.	SINAPI	94995	Execução de piso de concreto usinado, armado, espessura de 8cm - vagas de estacionamento	M2	46,50	80,00	BDI 1	101,20	4.705,80	RA
1.16.5.	Composição	33	Placa de sinalização vertical para identificação de vagas de estacionamento preferenciais - 50x70cm	UNID	3,00	380,00	BDI 1	480,70	1.442,10	RA
1.17.			Serviços finais					-	2.306,78	
1.17.1.	Composição	34	Lixeiras	UNID	1,00	1.200,00	BDI 1	1.518,00	1.518,00	RA
1.17.2.	Composição	35	Limpeza final de obra	M2	311,77	2,00	BDI 1	2,53	788,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Município de Bom Jesus

Local

terça-feira, 26 de outubro de 2021

Responsável Técnico

Nome: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência de Idosos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Município de Bom Jesus	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									583.707,28

Data _____ ART/RRT: SI11201812100

RECURSO
←