


PLANTA DE REFORMA - ITENS A REMOVER
Esc.: 1/100




PLANTA CHAVE - ITENS A REMOVER
Esc.: 1/75

## TABELA DE ESQUADRIAS - REMOVER

| COD | TIPO | LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL | QTD | ÁREA (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Janela de correr 2 folhas | 180 | 120 | 90 | Madeira e Vidro | 1 | 2,16 |
| J3 | Janela de correr 2 folhas | 100 | 120 | 90 | Madeira e Vidro | 1 | 1,20 |
| P2 | Porta de abrir | 80 | 210 | - | Madeira | 2 | 1,68 |
| P3 | Porta de abrir | 60 | 210 | - | Madeira | 5 | 1,26 |
| P4 | Porta de abrir | 90 | 210 | - | Madeira | 4 | 1,89 |
| PJ1 | Porta-janela 4 folhas | 360 | 240 | - | Aço | 1 | 8,64 |
| PJ2 | Porta-janela 4 folhas | 345 | 240 | - | Aço | 1 | 8,28 |

## LEGENDA/SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| VERMELHO | ITENS A REMOVER |
| | REMOVER PAREDE |
| | REMOVER CUBA |
| | REMOVER PORTA |
| | REMOVER JANELA |
| | REMOVER CHUVEIRO |
| | REMOVER PISO |
| | DETALHE ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DO PISO |

NOTA: Em nenhuma hipótese os sistemas estruturais poderão sofrer intervenções. Se durante a execução a contratada se deparar com alguma situação de interferência (exemplo: tubulações) deverá ser consultado o fiscal ou o projetista.

# PROJETO ARQUITETÔNICO




PLANTA DE REFORMA - COBERTURA/ITENS A EXECUTAR
Esc.: 1/150

## LEGENDA/SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| VERDE | ITENS A EXECUTAR |

Nota:
Os tubos para coleta de águas pluviais de PVC 150mm deverão ser conectados ao sistema de coleta pluvial existente

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
GINÁSIO DE ESPORTE CLÁUDIO FERNANDES DE SOUZA
Rua Pedro Bortoluzzi, s/n, Centro, Bom Jesus/SC

Data: 02/2022

Resp. Técnico:
WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Assinado de forma digital por WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Dados: 2022.02.04 13:37:01 -03'00'
Wagner de Almeida Ferreira - Engenheiro Civil - CREA-SC 182479-0

Escala: Indicada

Área: 1013,04 m²

Município:
Bom Jesus - CNPJ 01.551.148/0001-87

Desenho:

Especificação: Planta de reforma - itens a remover
Planta chave - itens a remover
Planta de reforma - cobertura/itens a substituir/executar
Tabela
Legenda

Prancha: ARQ - 03