	PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO COMPOSIÇÕES	
	MUNICÍPIO: **BOM JESUS - SC**	FOLHA: 01
PROJETO:	**OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**BDI ADOTADO - 23,32%**
LOCALIZAÇÃO:	**Avenida Virgilio Sabino da Silva**	DATA: 21/01/2022

Trecho: Entre Rua A e Marcos Menegotto

COMPOSIÇÃO	1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO	**VALOR POR UNIDADE**			**R$ 1,224.86**
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
INSUMO	34	AÇO CA-50, 10,0 MM VERGALHÃO	kg	4.26	R$ 10.76	R$ 45.84
INSUMO	43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25MM (0,01KG/M)	kg	0.07	R$ 23.76	R$ 1.71
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0.37	R$ 80.00	R$ 29.52
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	24.888	R$ 0.65	R$ 16.18
INSUMO	43681	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2X1,1 M, E=10MM	m2	0.324	R$ 47.16	R$ 15.28
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	kg	87.186	R$ 0.68	R$ 59.29
INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	m3	0.126	R$ 82.00	R$ 10.33
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N.1 (9.5 A 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	m3	0.032	R$ 81.57	R$ 2.61
INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5X30CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0.30749	R$ 25.26	R$ 7.77
INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM	un.	381.6	R$ 0.98	R$ 373.97
COMPOSIÇÃO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.413	R$ 27.24	R$ 11.25
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.96	R$ 27.79	R$ 54.47
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.211	R$ 27.42	R$ 225.15
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.211	R$ 20.40	R$ 371.50

COMPOSIÇÃO	3	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x30x10cm	**VALOR POR UNIDADE**			**R$ 42.25**
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0.007	R$ 89.55	R$ 0.63
INSUMO	4059	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, COMP 1M, 30X12/15* CM (H X L1/L2)	M	0.8125	R$ 26.56	R$ 21.58
COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019	M3	0.002	R$ 599.04	R$ 1.20
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.394	R$ 27.42	R$ 10.80
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.394	R$ 20.40	R$ 8.04

COMPOSIÇÃO	4	REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA	VALOR POR M			R$ 2,976.74
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000	R$ 27.42	R$ 219.36
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000	R$ 20.40	R$ 163.20
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000	R$ 33.86	R$ 270.88
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.000	R$ 24.81	R$ 198.48
INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 mm2 MEIO DURO	m	10.000	R$ 37.53	R$ 375.30
COMPOSIÇÃO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.000	R$ 218.69	R$ 1,749.52

COMPOSIÇÃO	5	RETIRADA MEIO FIO / REALINHAMENTO DE MEIO FIO	VALOR POR UNIDADE			R$ 11.11
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.32	R$ 27.42	R$ 8.77
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1146	R$ 20.40	R$ 2.34

Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE ROMANI:08340436961
Dados: 2022.02.09 18:55:32 -03'00'

Carlos Alexandre Romani
Eng. Agrimensor CREA 172.521-8