

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara Municipal de Vereadores			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Câmara Municipal de Vereadores</b>									<b>95.078,79</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS DA ETAPA II</b>					-	<b>95.078,79</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					-	<b>11.938,22</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>DIVISORIA LEVE</b>					-	<b>9.507,77</b>	
1.1.1.1.	Cotação	2416	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	40,25	105,00	BDI 1	129,72	5.221,23	RA
1.1.1.2.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.074,22	BDI 1	1.327,09	2.654,18	RA
1.1.1.3.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,08	260,10	BDI 1	321,33	1.632,36	RA
<b>1.1.2.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>					-	<b>2.430,45</b>	
1.1.2.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,85	48,56	BDI 1	59,99	2.390,60	RA
1.1.2.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	39,85	0,81	BDI 1	1,00	39,85	RA
<b>1.2.</b>			<b>CONTRAPISO, PISOS, PISOS CERÂMICOS E RODAPÉS</b>					-	<b>23.887,97</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	225,23	77,95	BDI 1	96,30	21.689,65	RA
1.2.0.2.	SINAPI	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	105,16	12,71	BDI 1	15,70	1.651,01	RA
1.2.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	225,23	1,97	BDI 1	2,43	547,31	RA
<b>1.3.</b>			<b>CALÇADA NO ACESSO LATERAL</b>					-	<b>1.357,83</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	14,10	77,95	BDI 1	96,30	1.357,83	RA
<b>1.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>10.139,14</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	251,17	BDI 1	310,30	930,90	RA
1.4.0.2.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	337,20	BDI 1	416,58	2.082,90	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara Municipal de Vereadores			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Câmara Municipal de Vereadores</b>									<b>95.078,79</b>	
1.4.0.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	225,67	BDI 1	278,79	836,37	RA
1.4.0.4.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	256,26	BDI 1	316,58	316,58	RA
-	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00		BDI 1	-	-	RA
1.4.0.5.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	123,89	BDI 1	153,05	153,05	RA
1.4.0.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	330,83	BDI 1	408,71	2.452,26	RA
1.4.0.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	302,83	BDI 1	374,12	3.367,08	RA
<b>1.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>877,91</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>EXTINTORES</b>					-	<b>412,64</b>	
1.5.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	167,01	BDI 1	206,32	412,64	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>178,95</b>	
1.5.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	28,97	BDI 1	35,79	178,95	RA
<b>1.5.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL</b>					-	<b>286,32</b>	
1.5.3.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA"	UN	8,00	28,97	BDI 1	35,79	286,32	RA
<b>1.6.</b>			<b>DIVERSOS - GUARDA CORPO E CORRIMÃO</b>					-	<b>46.877,72</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	30,90	682,88	BDI 1	843,63	26.068,17	RA
1.6.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	110,80	122,63	BDI 1	151,50	16.786,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Câmara Municipal de Vereadores			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Câmara Municipal de Vereadores	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Câmara Municipal de Vereadores</b>										
1.6.0.3.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	71,45	45,58	BDI 1	56,31	4.023,35	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus (SC)  
Local  
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Carlo Antunes dos Santos  
CREA/CAU: 123879-1  
ART/RRT: 7498020-7