

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Meta	Meta	<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					-	<b>5.273,14</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>5.273,14</b>
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	225,00	BDI 1	277,97	555,94
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	954,59	BDI 1	1.179,30	4.717,20
Meta	Meta	<b>2.</b>			<b>BANHEIROS PRAÇA ESPORTIVA</b>					-	<b>36.694,84</b>
Nível 2	Nível 2	<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>317,05</b>
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,18	80,70	BDI 1	99,70	317,05
Nível 2	Nível 2	<b>2.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>4.238,53</b>
Nível 3	Nível 3	<b>2.2.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>2.257,21</b>
Serviço	Serviço	2.2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,56	17,67	BDI 1	21,83	55,88
Serviço	Serviço	2.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,68	15,96	BDI 1	19,72	1.413,53
Serviço	Serviço	2.2.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,51	148,42	BDI 1	183,36	93,51
Serviço	Serviço	2.2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,02	550,98	BDI 1	680,68	694,29
Nível 3	Nível 3	<b>2.2.2.</b>			<b>BALDRAMES</b>					-	<b>1.888,23</b>
Serviço	Serviço	2.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,84	15,96	BDI 1	19,72	844,80
Serviço	Serviço	2.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,45	75,16	BDI 1	92,85	227,48
Serviço	Serviço	2.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,61	543,37	BDI 1	671,28	409,48
Serviço	Serviço	2.2.2.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,55	38,48	BDI 1	47,54	406,47
Nível 3	Nível 3	<b>2.2.3.</b>			<b>REATERRO</b>					-	<b>93,09</b>
Serviço	Serviço	2.2.3.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,54	48,93	BDI 1	60,45	93,09
Nível 2	Nível 2	<b>2.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>2.187,35</b>
Nível 3	Nível 3	<b>2.3.1.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>1.125,87</b>
Serviço	Serviço	2.3.1.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,40	15,88	BDI 1	19,62	576,83
Serviço	Serviço	2.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,12	202,96	BDI 1	250,74	280,83
Serviço	Serviço	2.3.1.3.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,42	516,92	BDI 1	638,60	268,21
Nível 3	Nível 3	<b>2.3.2.</b>			<b>CINTAS DE AMARRAÇÃO DAS PAREDES</b>					-	<b>1.061,48</b>

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	2.3.2.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	13,70	62,72	BDI 1	77,48	1.061,48
Nível 2	Nível 2	<b>2.4.</b>			<b>PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					-	<b>13.889,51</b>
Nível 3	Nível 3	<b>2.4.1.</b>			<b>ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS</b>					-	<b>4.724,41</b>
Serviço	Serviço	2.4.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,29	94,92	BDI 1	117,26	4.724,41
Nível 3	Nível 3	<b>2.4.2.</b>			<b>CHAPISCO E REBOCO</b>					-	<b>5.868,72</b>
Serviço	Serviço	2.4.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80,57	3,96	BDI 1	4,89	393,99
Serviço	Serviço	2.4.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	80,57	55,00	BDI 1	67,95	5.474,73
Nível 3	Nível 3	<b>2.4.3.</b>			<b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>					-	<b>516,15</b>
Serviço	Serviço	2.4.3.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,80	78,98	BDI 1	97,57	370,77
Serviço	Serviço	2.4.3.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,40	84,05	BDI 1	103,84	145,38
Nível 3	Nível 3	<b>2.4.4.</b>			<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>					-	<b>345,63</b>
Serviço	Serviço	2.4.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	95,34	BDI 1	117,78	212,00
Serviço	Serviço	2.4.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,80	135,21	BDI 1	167,04	133,63
Nível 3	Nível 3	<b>2.4.5.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>					-	<b>2.434,60</b>
Serviço	Serviço	2.4.5.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	41,44	46,75	BDI 1	57,75	2.393,16
Serviço	Serviço	2.4.5.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	41,44	0,81	BDI 1	1,00	41,44
Nível 2	Nível 2	<b>2.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>796,46</b>
Serviço	Serviço	2.5.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,43	22,07	BDI 1	27,27	257,16
Serviço	Serviço	2.5.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9,43	46,29	BDI 1	57,19	539,30
Nível 2	Nível 2	<b>2.6.</b>			<b>CONTRAPISO, PISOS, PISOS CERÂMICOS E RODAPÉS</b>					-	<b>860,13</b>
Serviço	Serviço	2.6.0.1.	Composição	08	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE -	M2	6,80	7,09	BDI 1	8,76	59,57

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	2.6.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	6,80	45,50	BDI 1	56,21	382,23
Serviço	Serviço	2.6.0.3.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	6,80	47,83	BDI 1	59,09	401,81
Serviço	Serviço	2.6.0.4.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6,80	1,97	BDI 1	2,43	16,52
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.7.</b>			<b>FÔRRO DE PVC</b>					-	<b>1.007,34</b>
Serviço	Serviço	2.7.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	6,80	91,37	BDI 1	112,88	767,58
Serviço	Serviço	2.7.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO), AF_05/2017	M	14,80	13,11	BDI 1	16,20	239,76
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.8.</b>			<b>ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>1.486,38</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>2.8.1.</b>			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					-	<b>1.197,82</b>
Serviço	Serviço	2.8.1.1.	SINAPI-I	39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	2,00	484,79	BDI 1	598,91	1.197,82
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>2.8.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>288,56</b>
Serviço	Serviço	2.8.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,32	729,93	BDI 1	901,76	288,56
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>2.763,79</b>
Serviço	Serviço	2.9.0.1.	Composição	02	Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa	UNID	8,00	172,81	BDI 1	213,49	1.707,92
Serviço	Serviço	2.9.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,92	BDI 1	14,73	14,73
Serviço	Serviço	2.9.0.3.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	42,22	BDI 1	52,16	104,32
Serviço	Serviço	2.9.0.4.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	42,22	BDI 1	52,16	104,32
Serviço	Serviço	2.9.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	7,49	BDI 1	9,25	832,50
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>8.412,90</b>
Serviço	Serviço	2.10.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	2,70	80,70	BDI 1	99,70	269,19
Serviço	Serviço	2.10.0.2.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	230,10	BDI 1	284,27	284,27
Serviço	Serviço	2.10.0.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	44,16	BDI 1	54,56	1.364,00

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	2.10.0.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00	89,09	BDI 1	110,06	770,42
Serviço	Serviço	2.10.0.5.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	72,41	BDI 1	89,46	1.431,36
Serviço	Serviço	2.10.0.6.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	121,29	BDI 1	149,84	299,68
Serviço	Serviço	2.10.0.7.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.034,05	BDI 1	1.277,47	2.554,94
Serviço	Serviço	2.10.0.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	452,04	BDI 1	558,45	1.116,90
Serviço	Serviço	2.10.0.9.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	64,71	BDI 1	79,94	159,88
Serviço	Serviço	2.10.0.10.	SINAPI-I	41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	1,00	131,34	BDI 1	162,26	162,26
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.11.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>735,40</b>
Serviço	Serviço	2.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	36,37	2,48	BDI 1	3,06	111,29
Serviço	Serviço	2.11.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,37	13,89	BDI 1	17,16	624,11
Meta	<b>Meta</b>	<b>3.</b>			<b>QUIOSQUE PRAÇA ESPORTIVA</b>					-	<b>46.859,08</b>
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>3.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.711,88</b>
Serviço	Serviço	3.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,30	55,66	BDI 1	68,76	1.395,83
Serviço	Serviço	3.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,17	80,70	BDI 1	99,70	316,05
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>3.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>4.219,45</b>
Nível 3	<b>Nível 3</b>	<b>3.2.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>2.257,21</b>
Serviço	Serviço	3.2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,56	17,67	BDI 1	21,83	55,88
Serviço	Serviço	3.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,68	15,96	BDI 1	19,72	1.413,53
Serviço	Serviço	3.2.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,51	148,42	BDI 1	183,36	93,51

PMv3.0.4

4 / 15

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	3.2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,02	550,98	BDI 1	680,68	694,29
Nível 3	Nível 3	<b>3.2.2.</b>			<b>BALDRAMES</b>					-	<b>1.869,15</b>
Serviço	Serviço	3.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,84	15,96	BDI 1	19,72	844,80
Serviço	Serviço	3.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,63	75,16	BDI 1	92,85	151,35
Serviço	Serviço	3.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,61	543,37	BDI 1	671,28	409,48
Serviço	Serviço	3.2.2.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,75	38,48	BDI 1	47,54	463,52
Nível 3	Nível 3	<b>3.2.3.</b>			<b>REATERRO</b>					-	<b>93,09</b>
Serviço	Serviço	3.2.3.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,54	48,93	BDI 1	60,45	93,09
Nível 2	Nível 2	<b>3.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>2.235,12</b>
Nível 3	Nível 3	<b>3.3.1.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>1.181,39</b>
Serviço	Serviço	3.3.1.1.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,60	15,23	BDI 1	18,82	632,35
Serviço	Serviço	3.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,12	202,96	BDI 1	250,74	280,83
Serviço	Serviço	3.3.1.3.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,42	516,92	BDI 1	638,60	268,21
Nível 3	Nível 3	<b>3.3.2.</b>			<b>CINTAS DE AMARRAÇÃO DAS PAREDES</b>					-	<b>1.053,73</b>
Serviço	Serviço	3.3.2.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	13,60	62,72	BDI 1	77,48	1.053,73
Nível 2	Nível 2	<b>3.4.</b>			<b>PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					-	<b>13.858,60</b>
Nível 3	Nível 3	<b>3.4.1.</b>			<b>ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS</b>					-	<b>4.043,12</b>
Serviço	Serviço	3.4.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,48	94,92	BDI 1	117,26	4.043,12
Nível 3	Nível 3	<b>3.4.2.</b>			<b>CHAPISCO E REBOCO</b>					-	<b>5.023,04</b>
Serviço	Serviço	3.4.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	68,96	3,96	BDI 1	4,89	337,21
Serviço	Serviço	3.4.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	68,96	55,00	BDI 1	67,95	4.685,83
Nível 3	Nível 3	<b>3.4.3.</b>			<b>VERGAS E CONTRA-VERGAS</b>					-	<b>1.557,48</b>
Serviço	Serviço	3.4.3.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,30	78,98	BDI 1	97,57	809,83
Serviço	Serviço	3.4.3.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,20	84,05	BDI 1	103,84	747,65

PMv3.0.4

5 / 15

MENU

**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Nível 3	Nível 3	<b>3.4.4.</b>			<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>					-	<b>1.096,46</b>
Serviço	Serviço	3.4.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,80	95,34	BDI 1	117,78	94,22
Serviço	Serviço	3.4.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	135,21	BDI 1	167,04	1.002,24
Nível 3	Nível 3	<b>3.4.5.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>					-	<b>2.138,50</b>
Serviço	Serviço	3.4.5.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	36,40	46,75	BDI 1	57,75	2.102,10
Serviço	Serviço	3.4.5.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	36,40	0,81	BDI 1	1,00	36,40
Nível 2	Nível 2	<b>3.5.</b>			<b>COBERTURA , RUFOS E CALHAS -VER</b>					-	<b>4.015,69</b>
Serviço	Serviço	3.5.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	27,78	17,57	BDI 1	21,71	603,10
Serviço	Serviço	3.5.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,78	46,29	BDI 1	57,19	1.588,74
Serviço	Serviço	3.5.0.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	5,40	78,90	BDI 1	97,47	526,34
Serviço	Serviço	3.5.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,80	97,25	BDI 1	120,14	1.297,51
Nível 2	Nível 2	<b>3.6.</b>			<b>CONTRAPISO, PISOS, PISOS CERÂMICOS E RODAPÉS</b>					-	<b>1.419,78</b>
Serviço	Serviço	3.6.0.1.	Composição	08	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	10,50	7,09	BDI 1	8,76	91,98
Serviço	Serviço	3.6.0.2.	SINAPI	87755	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,50	45,50	BDI 1	56,21	590,21
Serviço	Serviço	3.6.0.3.	SINAPI	93389	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	12,20	6,08	BDI 1	7,51	91,62
Serviço	Serviço	3.6.0.4.	SINAPI	88648	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	10,50	1,97	BDI 1	2,43	25,52
Serviço	Serviço	3.6.0.5.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	10,50	1,97	BDI 1	2,43	25,52
Nível 2	Nível 2	<b>3.7.</b>			<b>FÔRRO DE PVC</b>					-	<b>1.395,84</b>
Serviço	Serviço	3.7.0.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	10,50	91,37	BDI 1	112,88	1.185,24
Serviço	Serviço	3.7.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	13,00	13,11	BDI 1	16,20	210,60
Nível 2	Nível 2	<b>3.8.</b>			<b>ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS</b>					-	<b>7.543,74</b>
Nível 3	Nível 3	<b>3.8.1.</b>			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					-	<b>1.051,07</b>

MENU

**CAIXA**
**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	3.8.1.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	850,79	BDI 1	1.051,07	1.051,07
Nível 3	Nível 3	<b>3.8.2.</b>			<b>JANELA</b>					-	<b>6.492,67</b>
Serviço	Serviço	3.8.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	729,93	BDI 1	901,76	6.492,67
Nível 2	Nível 2	<b>3.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>5.026,86</b>
Serviço	Serviço	3.9.0.1.	Composição	02	Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa	UNID	16,00	172,81	BDI 1	213,49	3.415,84
Serviço	Serviço	3.9.0.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,01	BDI 1	17,31	51,93
Serviço	Serviço	3.9.0.3.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	42,22	BDI 1	52,16	104,32
Serviço	Serviço	3.9.0.4.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	42,22	BDI 1	52,16	104,32
Serviço	Serviço	3.9.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	7,49	BDI 1	9,25	971,25
Serviço	Serviço	3.9.0.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	10,23	BDI 1	12,64	379,20
Nível 2	Nível 2	<b>3.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>					-	<b>4.351,22</b>
Serviço	Serviço	3.10.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,70	80,70	BDI 1	99,70	269,19
Serviço	Serviço	3.10.0.2.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	230,10	BDI 1	284,27	284,27
Serviço	Serviço	3.10.0.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	44,16	BDI 1	54,56	1.364,00
Serviço	Serviço	3.10.0.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	89,09	BDI 1	110,06	660,36
Serviço	Serviço	3.10.0.5.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	72,41	BDI 1	89,46	1.341,90
Serviço	Serviço	3.10.0.6.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	349,28	BDI 1	431,50	431,50
Nível 2	Nível 2	<b>3.11.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>832,66</b>
Serviço	Serviço	3.11.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	41,18	2,48	BDI 1	3,06	126,01

PMv3.0.4

7 / 15

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	3.11.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	41,18	13,89	BDI 1	17,16	706,65
Nível 2	Nível 2	<b>3.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>248,24</b>
Nível 3	Nível 3	<b>3.12.1.</b>			<b>EXTINTORES</b>					-	<b>178,52</b>
Serviço	Serviço	3.12.1.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00	144,50	BDI 1	178,52	178,52
Nível 3	Nível 3	<b>3.12.2.</b>			<b>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>34,86</b>
Serviço	Serviço	3.12.2.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	28,22	BDI 1	34,86	34,86
Nível 3	Nível 3	<b>3.12.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL</b>					-	<b>34,86</b>
Serviço	Serviço	3.12.3.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	28,22	BDI 1	34,86	34,86
Meta	Meta	<b>4.</b>			<b>CAMPO SOCIETY</b>					-	<b>590.620,44</b>
Nível 2	Nível 2	<b>4.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>9.679,93</b>
Serviço	Serviço	4.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,86	55,66	BDI 1	68,76	7.485,21
Serviço	Serviço	4.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	591,01	1,98	BDI 1	2,45	1.447,97
Serviço	Serviço	4.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,49	80,70	BDI 1	99,70	746,75
Nível 2	Nível 2	<b>4.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>45.415,86</b>
Serviço	Serviço	4.2.0.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	484,13	15,96	BDI 1	19,72	9.547,04
Serviço	Serviço	4.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,21	75,16	BDI 1	92,85	2.247,90
Serviço	Serviço	4.2.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,05	543,37	BDI 1	671,28	4.061,24
Serviço	Serviço	4.2.0.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	95,82	38,48	BDI 1	47,54	4.555,28
Serviço	Serviço	4.2.0.5.	Cotação	13	BLOCO CASTIÇAL PRÉ-FABRICADO - 90 X 110 X 85 CM (INCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM)	UN	20,00	1.012,00	BDI 1	1.250,22	25.004,40
Nível 2	Nível 2	<b>4.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>46.629,85</b>
Serviço	Serviço	4.3.0.1.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.036,80	15,23	BDI 1	18,82	19.512,58
Serviço	Serviço	4.3.0.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	34,56	202,96	BDI 1	250,74	8.665,57
Serviço	Serviço	4.3.0.3.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	12,96	664,66	BDI 1	821,12	10.641,72
Serviço	Serviço	4.3.0.4.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	100,80	62,72	BDI 1	77,48	7.809,98
Nível 2	Nível 2	<b>4.4.</b>			<b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>					-	<b>13.600,78</b>



MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	4.4.0.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,55	140,42	BDI 1	173,47	5.126,04
Serviço	Serviço	4.4.0.2.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	1.182,02	3,88	BDI 1	4,79	5.661,88
Serviço	Serviço	4.4.0.3.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	29,55	77,05	BDI 1	95,19	2.812,86
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>4.5.</b>			<b>COBERTURA METÁLICA</b>					-	<b>159.659,46</b>
Serviço	Serviço	4.5.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	716,00	61,70	BDI 1	76,22	54.573,52
Serviço	Serviço	4.5.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	776,00	95,56	BDI 1	118,05	91.606,80
Serviço	Serviço	4.5.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,40	97,25	BDI 1	120,14	7.737,02
Serviço	Serviço	4.5.0.4.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	109,00	42,64	BDI 1	52,68	5.742,12
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>4.6.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>11.617,62</b>
Serviço	Serviço	4.6.0.1.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	424,17	BDI 1	524,02	7.860,30
Serviço	Serviço	4.6.0.2.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	11,20	BDI 1	13,84	346,00
Serviço	Serviço	4.6.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	339,00	7,49	BDI 1	9,25	3.135,75
Serviço	Serviço	4.6.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	209,05	BDI 1	258,26	258,26
Serviço	Serviço	4.6.0.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,01	BDI 1	17,31	17,31
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>4.7.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>229.238,80</b>
Serviço	Serviço	4.7.0.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	868,00	213,78	BDI 1	264,10	229.238,80
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>4.8.</b>			<b>GRAMA E APARELHOS</b>					-	<b>74.778,14</b>
Serviço	Serviço	4.8.0.1.	Cotação	10	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 40MM	M²	591,01	81,05	BDI 1	100,13	59.177,83
Serviço	Serviço	4.8.0.2.	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	29,55	120,88	BDI 1	149,34	4.413,00
Serviço	Serviço	4.8.0.3.	Cotação	20	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICA	KG	1.477,53	2,50	BDI 1	3,09	4.565,57
Serviço	Serviço	4.8.0.4.	Cotação	11	TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL 5,00M X 2,20M COM BASE + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	UN	2,00	2.680,00	BDI 1	3.310,87	6.621,74
Meta	<b>Meta</b>	<b>5.</b>			<b>QUADRA DE VOLEI DE AREIA</b>					-	<b>171.936,37</b>
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>5.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>5.148,62</b>

PMV3.0.4

97/15

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	5.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,63	55,66	BDI 1	68,76	4.100,16
Serviço	Serviço	5.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	262,32	1,98	BDI 1	2,45	642,68
Serviço	Serviço	5.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,07	80,70	BDI 1	99,70	405,78
Nível 2	Nível 2	<b>5.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>13.221,80</b>
Serviço	Serviço	5.2.0.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	325,58	15,96	BDI 1	19,72	6.420,44
Serviço	Serviço	5.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,28	75,16	BDI 1	92,85	1.511,60
Serviço	Serviço	5.2.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,07	543,37	BDI 1	671,28	2.732,11
Serviço	Serviço	5.2.0.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	53,80	38,48	BDI 1	47,54	2.557,65
Nível 2	Nível 2	<b>5.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>28.936,31</b>
Serviço	Serviço	5.3.0.1.	Composição	16	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUA CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M,	UN	4,00	3.664,08	BDI 1	4.526,60	18.106,40
Serviço	Serviço	5.3.0.2.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	11,20	BDI 1	13,84	982,64
Serviço	Serviço	5.3.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,00	7,49	BDI 1	9,25	1.221,00
Serviço	Serviço	5.3.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,01	BDI 1	17,31	17,31
Serviço	Serviço	5.3.0.5.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	871,07	BDI 1	1.076,12	8.608,96
Nível 2	Nível 2	<b>5.4.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>108.545,10</b>
Serviço	Serviço	5.4.0.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	411,00	213,78	BDI 1	264,10	108.545,10
Nível 2	Nível 2	<b>5.5.</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS NA QUADRA DE VOLEI</b>					-	<b>16.084,54</b>
Serviço	Serviço	5.5.0.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.282,08	BDI 1	4.054,68	4.054,68
Serviço	Serviço	5.5.0.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	91,81	106,06	BDI 1	131,03	12.029,86
Meta	Meta	<b>6.</b>			<b>ARQUIBANCADAS</b>					-	<b>207.754,73</b>
Nível 2	Nível 2	<b>6.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>9.927,24</b>

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	6.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	105,40	55,66	BDI 1	68,76	7.247,30
Serviço	Serviço	6.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,88	80,70	BDI 1	99,70	2.679,94
Nível 2	Nível 2	<b>6.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>159.403,85</b>
Serviço	Serviço	6.2.0.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	998,40	15,96	BDI 1	19,72	19.688,45
Serviço	Serviço	6.2.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	49,92	75,16	BDI 1	92,85	4.635,07
Serviço	Serviço	6.2.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,48	543,37	BDI 1	671,28	8.377,57
Serviço	Serviço	6.2.0.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	43,34	2.366,41	BDI 1	2.923,46	126.702,76
Nível 2	Nível 2	<b>6.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>4.882,94</b>
Serviço	Serviço	6.3.0.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	163,20	3,50	BDI 1	4,32	705,02
Serviço	Serviço	6.3.0.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	163,20	20,72	BDI 1	25,60	4.177,92
Nível 2	Nível 2	<b>6.4.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>33.540,70</b>
Serviço	Serviço	6.4.0.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	127,00	213,78	BDI 1	264,10	33.540,70
Meta	Meta	<b>7.</b>			<b>ÁREAS DE USO COLETIVO EM GERAL</b>					-	<b>329.242,50</b>
Nível 2	Nível 2	<b>7.1.</b>			<b>POSTE DE ILUMINAÇÃO - CALÇAMENTO</b>					-	<b>31.213,28</b>
Serviço	Serviço	7.1.0.1.	Composição	17	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	2.295,06	BDI 1	2.835,32	19.847,24
Serviço	Serviço	7.1.0.2.	Composição	18	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400KG, H=12M ENGASTADO EM BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO, PARA 3 LUMINÁRIAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, LAMPADAS E BRAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	4.512,42	BDI 1	5.574,64	11.149,28
Serviço	Serviço	7.1.0.3.	SINAPI-I	39396	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER	UN	2,00	87,73	BDI 1	108,38	216,76
Nível 2	Nível 2	<b>7.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>5.474,26</b>
Serviço	Serviço	7.2.0.1.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,20	11,20	BDI 1	13,84	1.179,17
Serviço	Serviço	7.2.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,80	7,49	BDI 1	9,25	3.984,90

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	7.2.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	209,05	BDI 1	258,26	258,26
Serviço	Serviço	7.2.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,01	BDI 1	17,31	51,93
Nível 2	Nível 2	<b>7.3.</b>			<b>BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA</b>					-	<b>19.609,80</b>
Serviço	Serviço	7.3.0.1.	Cotação	19	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO PARA TRÊS PESSOAS - 150CM	UN	28,00	566,90	BDI 1	700,35	19.609,80
Nível 2	Nível 2	<b>7.4.</b>			<b>ALAMBRADO</b>					-	<b>20.916,72</b>
Serviço	Serviço	7.4.0.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	79,20	213,78	BDI 1	264,10	20.916,72
Nível 2	Nível 2	<b>7.5.</b>			<b>PLAYGROUND COM GRAMA SINTÉTICA</b>					-	<b>50.475,53</b>
Serviço	Serviço	7.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,00	80,70	BDI 1	99,70	897,30
Serviço	Serviço	7.5.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	45,00	1,98	BDI 1	2,45	110,25
Serviço	Serviço	7.5.0.3.	Composição	08	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE -	M2	45,00	7,09	BDI 1	8,76	394,20
Serviço	Serviço	7.5.0.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	2,25	77,05	BDI 1	95,19	214,18
Serviço	Serviço	7.5.0.5.	SINAPI	102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	90,00	3,88	BDI 1	4,79	431,10
Serviço	Serviço	7.5.0.6.	Cotação	10	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 40MM	M²	45,00	81,05	BDI 1	100,13	4.505,85
Serviço	Serviço	7.5.0.7.	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	2,25	120,88	BDI 1	149,34	336,02
Serviço	Serviço	7.5.0.8.	Cotação	20	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICA	KG	112,50	2,50	BDI 1	3,09	347,63
Serviço	Serviço	7.5.0.9.	Cotação	12	Playground KMP-0302 Krenke 7,00 m	UN	1,00	35.000,00	BDI 1	43.239,00	43.239,00
Nível 2	Nível 2	<b>7.6.</b>			<b>EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER</b>					-	<b>13.186,44</b>
Serviço	Serviço	7.6.0.1.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	124,33	85,85	BDI 1	106,06	13.186,44
Nível 2	Nível 2	<b>7.7.</b>			<b>EXECUÇÃO DE PISO EM PAVER</b>					-	<b>96.055,25</b>
Serviço	Serviço	7.7.0.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	216,87	49,36	BDI 1	60,98	13.224,73
Serviço	Serviço	7.7.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.070,30	62,64	BDI 1	77,39	82.830,52
Serviço	Serviço	-	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	216,87		BDI 1	-	-
Nível 2	Nível 2	<b>7.8.</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE</b>					-	<b>7.355,56</b>
Serviço	Serviço	7.8.0.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,05	15,72	BDI 1	19,42	836,03

PMv3.0.4

12 / 15

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	7.8.0.2.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,31	85,85	BDI 1	106,06	457,12
Serviço	Serviço	7.8.0.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	49,00	45,11	BDI 1	55,73	2.730,77
Serviço	Serviço	7.8.0.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	43,05	62,64	BDI 1	77,39	3.331,64
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>7.9.</b>			<b>DRENAGEM GERAL</b>					-	<b>25.233,07</b>
Serviço	Serviço	7.9.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	41,55	80,70	BDI 1	99,70	4.142,54
Serviço	Serviço	7.9.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	41,55	1,98	BDI 1	2,45	101,80
Serviço	Serviço	7.9.0.3.	Composição	08	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE -	M2	41,55	7,09	BDI 1	8,76	363,98
Serviço	Serviço	7.9.0.4.	SINAPI	102706	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	45,50	13,71	BDI 1	16,94	770,77
Serviço	Serviço	7.9.0.5.	SINAPI	102683	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	93,00	148,58	BDI 1	183,56	17.071,08
Serviço	Serviço	7.9.0.6.	Composição	19	CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL COM TAMPA EM GRADE METÁLICA -	UN	5,00	450,53	BDI 1	556,58	2.782,90
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>7.10.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA PARA COMPLEXO ESPORTIVO</b>					-	<b>6.860,84</b>
Serviço	Serviço	7.10.0.1.	Composição	01	Padrão de entrada de energia conforme concessionária DCELT (M1,B2,T2)	UNID	1,00	3.311,64	BDI 1	4.091,20	4.091,20
Serviço	Serviço	7.10.0.2.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	11,20	BDI 1	13,84	346,00
Serviço	Serviço	7.10.0.3.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00	12,04	BDI 1	14,87	1.427,52
Serviço	Serviço	7.10.0.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	209,05	BDI 1	258,26	258,26
Serviço	Serviço	7.10.0.5.	SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	14,60	BDI 1	18,04	18,04
Serviço	Serviço	7.10.0.6.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	481,04	BDI 1	594,28	594,28
Serviço	Serviço	7.10.0.7.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	101,62	BDI 1	125,54	125,54
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>7.11.</b>			<b>RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO (FRONTAL)</b>					-	<b>24.198,68</b>

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	7.11.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	27,70	1,98	BDI 1	2,45	67,87
Serviço	Serviço	7.11.0.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	22,20	62,72	BDI 1	77,48	1.720,06
Serviço	Serviço	7.11.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,54	48,93	BDI 1	60,45	334,89
Serviço	Serviço	7.11.0.4.	Composição	08	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	27,70	7,09	BDI 1	8,76	242,65
Serviço	Serviço	7.11.0.5.	SINAPI	94998	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	27,70	36,88	BDI 1	45,56	1.262,01
Serviço	Serviço	7.11.0.7.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	3,04	235,22	BDI 1	290,59	883,39
Serviço	Serviço	7.11.0.8.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,30	630,63	BDI 1	779,08	9.582,68
Serviço	Serviço	7.11.0.9.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24,60	113,58	BDI 1	140,32	3.451,87
Serviço	Serviço	7.11.0.10.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	29,52	45,58	BDI 1	56,31	1.662,27
Nível 2	Nível 2	<b>7.12.</b>			<b>PINTURA HORIZONTAL DO ESTACIONAMENTO FRONTAL</b>					-	<b>2.319,83</b>
Serviço	Serviço	7.12.0.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	142,40	4,00	BDI 1	4,94	703,46
Serviço	Serviço	7.12.0.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	30,40	43,04	BDI 1	53,17	1.616,37
Nível 2	Nível 2	<b>7.13.</b>			<b>ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>					-	<b>16.469,88</b>
Serviço	Serviço	7.13.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	240,00	2,04	BDI 1	2,52	604,80
Serviço	Serviço	7.13.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	48,00	80,70	BDI 1	99,70	4.785,60
Serviço	Serviço	7.13.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	252,00	11,36	BDI 1	14,03	3.535,56
Serviço	Serviço	7.13.0.4.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	20,00	137,93	BDI 1	170,40	3.408,00
Serviço	Serviço	7.13.0.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	38,37	BDI 1	47,40	948,00
Serviço	Serviço	7.13.0.6.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	10,00	57,47	BDI 1	71,00	710,00
Serviço	Serviço	7.13.0.7.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	38,37	BDI 1	47,40	474,00
Serviço	Serviço	7.13.0.8.	SINAPI-I	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	8,00	87,35	BDI 1	107,91	863,28
Serviço	Serviço	7.13.0.9.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	115,41	BDI 1	142,58	1.140,64
Nível 2	Nível 2	<b>7.14.</b>			<b>SERÇIÇOS FINAIS</b>					-	<b>9.873,36</b>

MENU



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO</b>									<b>1.388.381,10</b>
Serviço	Serviço	7.14.0.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,00	6,49	BDI 1	8,02	96,24
Serviço	Serviço	7.14.0.2.	SINAPI-I	37526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	20,00	4,34	BDI 1	5,36	107,20
Serviço	Serviço	7.14.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	2.330,10	3,36	BDI 1	4,15	9.669,92

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus (SC)

Local

terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 8153789-9