

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA GILBERTO TAVARES
LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Bortoluzzi esquina c/ Rua Manoel Narciso, centro - Bom Jesus (SC)
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC) / CNPJ.: 01.551.148/0001-87

Este documento trata-se do memorial descritivo dos trabalhos de substituição de parte do telhado da Escola Municipal Gilberto Tavares, localizada na Rua Pedro Bortoluzzi esquina c/ Rua Manoel Narciso, no centro do município de Bom Jesus – SC.

Este memorial deve ser obedecido em consonância com os serviços discriminados na planilha de orçamento e qualquer dúvida sobre a execução dos mesmos deverá ser sanada com o engenheiro responsável por este memorial e planilha orçamentária.

1 - Remoção do Para-raios existente sobre a cobertura

Sobre o telhado existente está instalado o Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios), o mesmo deve ser retirado antes da remoção das telhas.

Os trabalhos de remoção devem ser executados cuidadosamente por profissional habilitado, de modo a não danificar os cabos, captores e o para-raios.

As salas/pátios abaixo do telhado devem estar completamente isoladas do acesso de pessoas durante a execução de qualquer tipo de serviço sobre o telhado.

Os trabalhos devem ser realizados com todas as ferramentas e EPI's necessários para boa execução do trabalho e segurança de todos os envolvidos.

2 - Remoção das telhas de fibrocimento da cobertura

Deverá ser feita a remoção de todas as telhas de fibrocimento na área indicada no projeto (aproximadamente 347,27m²).

Deverão ser retirados todos os parafusos de fixação e as telhas removidas com cuidado para evitar acidentes com os operários, usuários da edificação e mesmo danos materiais, protegendo pisos, portas, janelas, etc, quando necessário. O transporte vertical e horizontal do material removido deverá ser

feito até o local a ser indicado pela prefeitura municipal que posteriormente providenciará a retirada das sobras e entulhos.

Os profissionais envolvidos nos trabalhos devem fazer uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, e todas as ferramentas e materiais necessários para a boa e segura execução dos trabalhos.

As salas/pátios abaixo do telhado devem estar completamente isoladas do acesso de pessoas durante a execução de qualquer tipo de serviço sobre o telhado.

O fornecimento de EPI's e ferramentas são de total responsabilidade da contratada.

Não será feita a remoção de terças, caibros, ripas ou tesouras, apenas as telhas.

3 - Reparo/substituição das calhas com defeito

Após a remoção das telhas da cobertura, o engenheiro da prefeitura fará uma avaliação "*in loco*" de cada uma das calhas pluviais instaladas no trecho. Após a vistoria será indicado quais calhas necessitam de substituição ou reparos.

Fica a empresa contratada responsável pela devida manutenção e/ou substituição das calhas apontadas pelo engenheiro, sendo que este serviço será pago conforme a quantidade executada e o valor unitário será aquele previsto na planilha de orçamento.

O material necessário para a execução deste serviço deverá ser fornecido pelo contratado, e o seu custo deve estar contemplado na sua planilha de orçamento, cabendo a empresa a realização do trabalho dentro das normas técnicas e conforme orientação do engenheiro da prefeitura.

4 - Instalação da cobertura nova com telhas de fibrocimento 6mm

Deverá ser feita a instalação de aproximadamente 347,27m² de telhas de fibrocimento 6mm, as mesmas serão fornecidas pela prefeitura municipal, que também fará o fornecimento dos parafusos para fixação das mesmas.

A instalação das telhas será feita sobre a estrutura existente e devem ser executadas com o devido transpasse e fixação adequada, conforme normas vigentes e especificação do fabricante.

Os profissionais envolvidos nos trabalhos devem fazer uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, e todas as ferramentas e materiais necessários para a boa e segura execução dos trabalhos.

13

As salas/pátios abaixo do telhado devem estar completamente isoladas do acesso de pessoas durante a execução de qualquer tipo de serviço sobre o telhado.

O fornecimento de EPI's e ferramentas são de total responsabilidade da contratada, assim como a sua fiscalização para o uso correto e de acordo com as legislações e normas técnicas vigentes.

5 - Limpeza final da obra

Após a conclusão de todos os trabalhos, a empresa contratada deve fazer a retirada de seus equipamentos e materiais e realizar uma limpeza completa sobre os locais e espaços utilizados.

Bom Jesus (SC);
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlo Antunes dos Santos
CREA-SC: 123.879-1