

**OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA GILBERTO TAVARES**

LOCALIZAÇÃO: Rua Pedro Bortoluzzi esquina c/ Rua Manoel Narciso, centro - Bom Jesus (SC)

BDI adotado: 22,65%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC) / CNPJ.: 01.551.148/0001-87

ITEM	Código SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ BDI	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO DO SERVIÇO C/ BDI
1.		COBERTURA					
1.01	CO-01	Remoção dos cabos de Para-raios existentes	m	70,00	R\$ 5,07	R\$ 6,22	R\$ 435,40
1.02	97647	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem aproveitamento. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	347,27	R\$ 2,71	R\$ 3,32	R\$ 1.152,94
1.03	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,00	R\$ 20,27	R\$ 24,86	R\$ 298,32
1.04	94227	Calha em chapa de aço galvanizada numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016	m	46,00	R\$ 43,40	R\$ 53,23	R\$ 2.448,58
1.05	CO-02	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	347,27	R\$ 5,19	R\$ 6,37	R\$ 2.212,11
1.06	99811	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	100,00	R\$ 2,72	R\$ 3,34	R\$ 334,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 6.881,35</b>

Bom Jesus (SC)

quarta-feira, 18 de setembro de 2019

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA- SC nº: 123.879-1