

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DOS MUROS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO: Rua Virgílio Sabino da Silva, centro - Bom Jesus (SC)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC) / CNPJ.: 01.551.148/0001-87

Este documento trata-se do memorial descritivo dos trabalhos de demolição e reconstrução dos muros e cercas no entorno do Cemitério Público Municipal, localizado na Rua Virgílio Sabino da Silva, no centro do município de Bom Jesus – SC.

Este memorial deve ser obedecido em consonância com os serviços discriminados na planilha de orçamento e qualquer dúvida sobre a execução dos mesmos deverá ser sanada com o engenheiro responsável por este memorial e planilha orçamentária.

1 - Remoção dos Muros existentes

Todos os muros existentes no entorno do Cemitério deverão ser demolidos e o entulho produzido deverá ser removido e depositado em local a ser indicado pela prefeitura municipal de Bom Jesus.

Os trabalhos devem ser realizados com todas as ferramentas e EPI's necessários para boa execução do trabalho e segurança de todos os envolvidos.


2 – Execução de valas para assentamento do novo muro

Em todo o perímetro externo do cemitério deverá ser executada uma vala com 20 a 30cm de profundidade e em torno de 15cm de largura, com a finalidade de regularizar a base do muro que será assentado diretamente sobre um lastro de brita a ser executado no fundo das valas de regularização.

Estas valas deverão ser executadas com um perfeito alinhamento afim de proporcionar que a alvenaria que será posteriormente executada tenha um bom aspecto visual e não apresente curvas ou quinas desnecessárias.

3 – Instalação de Mourões de Concreto

Deverão ser instalados mourões de concreto a cada 3m. Estes mourões deverão ter seção de pelo menos 10 x 10cm, ter 3m de altura total, sendo 2,5m reto e mais 50cm inclinado. A profundidade de assentamento deverá ser de 50cm e os mourões deverão estar devidamente alinhados horizontal e



verticalmente afim de proporcionar uma cerca com bom aspecto visual e sem curvas ou "barrigas".

4 – Execução de alvenaria de bloco de concreto

Em todo o perímetro do cemitério deverá ser executada uma mureta em blocos de concreto com altura de 3 blocos (aproximadamente 60cm de altura).

Esta alvenaria não será rebocada e por isso todo o excesso de argamassa de assentamento e das juntas deverá ser removida com cuidado afim de proporcionar um bom acabamento superficial.

Ainda a respeito da alvenaria, na fiada que estiver ao nível do chão, a cada 1,5m deverá ser deixado um vão de 5cm na junta vertical entre blocos, afim de garantir que a água da chuva possa escoar sem ficar "represada" pela alvenaria.

5 – Cerca de Tela Soldada

Logo acima das 3 fiadas de alvenaria de bloco de concreto deverá ser instalada uma tela soldada, devidamente fixada nos mourões de concreto.

A tela de alambrado soldada galvanizada terá uma altura de 1,50m, com malha de 5 x 10cm e fio 1,65mm.

6 – Arame Farpado

Na parte inclinada dos mourões de concreto deverão ser instalados 3 fios de arame farpado.

7 - Portões

O portão existente no lado da rodovia SC 480 deverá ser removido e no local deverá ser executada a mureta e cerca descritos neste memorial.

O portão existente na rua Virgílio Sabino da Silva deverá ser removido e no seu lugar instalado um novo portão em grade metálica composto de 2 folhas de abrir com 1,5m de largura cada uma e altura de 2m.

O novo portão deverá receber a aplicação de duas demãos de tinta anticorrosiva tipo zarcão e pelo menos 2 demãos de esmalte sintético em cor a ser definida pela prefeitura municipal de Bom Jesus.

8 - Limpeza final da obra

Após a conclusão de todos os trabalhos, a empresa contratada deve fazer a retirada de seus equipamentos e materiais e realizar uma limpeza completa sobre os locais e espaços utilizados.

Bom Jesus (SC);

Local

quarta-feira, 08 de outubro de 2019

Data



Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA-SC: 123.879-1