

|   |                                    |                             |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROponente / TOMADOR</b> | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>0 Cemitério Público Municipal |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-19 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>    | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>0 Bom Jesus / SC                         | <b>BDI 1</b><br>22,65% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item        | Fonte                           | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                  |  |
|-------------|---------------------------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|--|
|             |                                 |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |                  |  |
| <b>1.</b>   | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>        |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>10.860,87</b> |  |
| <b>1.1.</b> | <b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>  |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>10.860,87</b> |  |
| 1.1.0.1.    | SINAPI                          | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | M2      | 1,80       | 384,76                         | BDI 1   | 471,91                         | 849,44            | RA               |  |
| 1.1.0.2.    | SINAPI                          | 41598   | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  | UN      | 1,00       | 1.532,69                       | BDI 1   | 1.879,84                       | 1.879,84          | RA               |  |
| 1.1.0.3.    | SINAPI                          | 95635   | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016   | UN      | 1,00       | 128,64                         | BDI 1   | 157,78                         | 157,78            | RA               |  |
| 1.1.0.4.    | SINAPI                          | 95675   | HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016   | UN      | 1,00       | 219,97                         | BDI 1   | 269,79                         | 269,79            | RA               |  |
| 1.1.0.5.    | SINAPI                          | 93584   | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  | M2      | 5,76       | 757,18                         | BDI 1   | 928,68                         | 5.349,20          | RA               |  |
| 1.1.0.6.    | SINAPI                          | 93212   | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016   | M2      | 2,55       | 752,92                         | BDI 1   | 923,46                         | 2.354,82          | RA               |  |
| <b>2.</b>   | <b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÕES</b> |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>63.570,60</b> |  |
| <b>2.1.</b> | <b>DRENAGEM</b>                 |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>22.907,45</b> |  |
| 2.1.0.1.    | SINAPI                          | 99058   | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018   | UN      | 120,00     | 7,16                           | BDI 1   | 8,78                           | 1.053,60          | RA               |  |
| 2.1.0.2.    | SINAPI                          | 83661   | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M   | M       | 78,80      | 104,41                         | BDI 1   | 128,06                         | 10.091,13         | RA               |  |
| 2.1.0.3.    | SINAPI                          | 73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM   | M       | 72,00      | 24,55                          | BDI 1   | 30,11                          | 2.167,92          | RA               |  |
| 2.1.0.4.    | SINAPI                          | 83659   | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO   | UN      | 9,00       | 825,98                         | BDI 1   | 1.013,06                       | 9.117,54          | RA               |  |
| 2.1.0.5.    | SINAPI                          | 96995   | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | M3      | 9,46       | 41,13                          | BDI 1   | 50,45                          | 477,26            | RA               |  |
| <b>2.2.</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>             |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>40.663,15</b> |  |
| 2.2.0.1.    | SINAPI                          | 99062   | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018   | UN      | 30,00      | 2,58                           | BDI 1   | 3,16                           | 94,80             | RA               |  |
| 2.2.0.2.    | SINAPI                          | 93358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | M3      | 13,59      | 67,84                          | BDI 1   | 83,21                          | 1.130,82          | RA               |  |
| 2.2.0.3.    | SINAPI                          | 94275   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M       | 453,00     | 34,10                          | BDI 1   | 41,82                          | 18.944,46         | RA               |  |
| 2.2.0.4.    | SINAPI                          | 96396   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 28,47      | 111,73                         | BDI 1   | 137,04                         | 3.901,53          | RA               |  |
| 2.2.0.5.    | SINAPI                          | 72888   | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)   | M3      | 28,47      | 0,86                           | BDI 1   | 1,05                           | 29,89             | RA               |  |
| 2.2.0.6.    | SINAPI                          | 94993   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2      | 251,41     | 50,44                          | BDI 1   | 61,86                          | 15.552,22         | RA               |  |
| 2.2.0.7.    | SINAPI                          | 95031   | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO  | M2      | 8,40       | 97,98                          | BDI 1   | 120,17                         | 1.009,43          | RA               |  |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                       | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                  |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
|  |        |        |  |         |            |                                |         |                                | 261.604,05        |                  |
| <b>3. OBRAS CIVIS</b>                      |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>128.884,89</b> |                  |
| <b>3.1. GAVETAS / JAZIGOS</b>              |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>35.281,37</b> |
| <b>3.1.1. Serviços Iniciais</b>            |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>2.426,26</b>  |
| 3.1.1.1.                                   | SINAPI | 99059  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | M       | 32,50      | 49,20                          | BDI 1   | 60,34                          | 1.961,05          | RA               |
| 3.1.1.2.                                   | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017   | M3      | 3,00       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 465,21            | RA               |
| <b>3.1.2. Sapata</b>                       |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>3.869,62</b>  |
| 3.1.2.1.                                   | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 160,00     | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 1.596,80          | RA               |
| 3.1.2.2.                                   | SINAPI | 96532  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 4,00       | 184,66                         | BDI 1   | 226,49                         | 905,96            | RA               |
| 3.1.2.3.                                   | SINAPI | 96556  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3      | 2,00       | 557,22                         | BDI 1   | 683,43                         | 1.366,86          | RA               |
| <b>3.1.3. Viga de Baldrame</b>             |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>3.915,31</b>  |
| 3.1.3.1.                                   | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 104,00     | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 1.037,92          | RA               |
| 3.1.3.2.                                   | SINAPI | 96539  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 17,10      | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 2.106,55          | RA               |
| 3.1.3.3.                                   | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3      | 1,30       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 770,84            | RA               |
| <b>3.1.4. Alvenaria, Chapisco e Reboco</b> |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>10.133,32</b> |
| 3.1.4.1.                                   | SINAPI | 87467  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 95,62      | 68,69                          | BDI 1   | 84,25                          | 8.055,99          | RA               |
| 3.1.4.2.                                   | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                             | M2      | 46,40      | 5,50                           | BDI 1   | 6,75                           | 313,20            | RA               |
| 3.1.4.3.                                   | SINAPI | 87794  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  | M2      | 46,40      | 31,00                          | BDI 1   | 38,02                          | 1.764,13          | RA               |
| <b>3.1.5. Pilar</b>                        |        |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>1.967,33</b>  |
| 3.1.5.1.                                   | SINAPI | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG      | 72,00      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 712,80            | RA               |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item          | Fonte    | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
|               |          |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| 3.1.5.2.      | SINAPI   | 92413   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2      | 6,00       | 97,28                          | BDI 1   | 119,31                         | 715,86            | RA |
| 3.1.5.3.      | SINAPI   | 92718   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | M3      | 0,90       | 487,99                         | BDI 1   | 598,52                         | 538,67            | RA |
| <b>3.1.6.</b> |          |         | <b>Laje</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>7.813,67</b>   |    |
| 3.1.6.1.      | SINAPI   | 74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.   | M2      | 75,24      | 84,67                          | BDI 1   | 103,85                         | 7.813,67          | RA |
| <b>3.1.7.</b> |          |         | <b>Tubulações Para Ventilação</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>4.308,59</b>   |    |
| 3.1.7.1.      | SINAPI   | 91793   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M       | 50,00      | 66,55                          | BDI 1   | 81,62                          | 4.081,00          | RA |
| 3.1.7.2.      | SINAPI   | 89592   | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014  | UN      | 1,00       | 101,96                         | BDI 1   | 125,05                         | 125,05            | RA |
| 3.1.7.3.      | SINAPI-I | 42256   | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)   | KG      | 10,00      | 3,50                           | BDI 1   | 4,29                           | 42,90             | RA |
| 3.1.7.4.      | SINAPI-I | 42685   | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)  | UN      | 1,00       | 48,63                          | BDI 1   | 59,64                          | 59,64             | RA |
| <b>3.1.8.</b> |          |         | <b>Pintura Externa</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>847,27</b>     |    |
| 3.1.8.1.      | SINAPI   | 88485   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | M2      | 46,40      | 2,14                           | BDI 1   | 2,62                           | 121,57            | RA |
| 3.1.8.2.      | SINAPI   | 88489   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2      | 46,40      | 12,75                          | BDI 1   | 15,64                          | 725,70            | RA |
| <b>3.2.</b>   |          |         | <b>MUROS, CERCAS E GRADIS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>67.979,57</b>  |    |
| 3.2.0.1.      | SINAPI   | 93358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | M3      | 9,22       | 67,84                          | BDI 1   | 83,21                          | 767,20            | RA |
| 3.2.0.2.      | SINAPI   | 98228   | ESTACA BROCÁ DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018  | M       | 42,50      | 51,33                          | BDI 1   | 62,96                          | 2.675,80          | RA |
| 3.2.0.3.      | SINAPI   | 96546   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 604,98     | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 6.037,70          | RA |
| 3.2.0.4.      | SINAPI   | 96539   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 19,96      | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 2.458,87          | RA |
| 3.2.0.5.      | SINAPI   | 96555   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 8,64       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 5.123,09          | RA |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item          | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
|               |            |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| 3.2.0.6.      | Composição | CO-01   | CERCA COM TELA GALVANIZADA, ARAME FARPADO, MOURÕES DE CONCRETO A CADA 3,0M, SOBRE ALVENARIA. ALTURA DA TELA = 1,35M E MAIS 4 FIOS DE ARAME FARPADO.  | M       | 188,76     | 106,18                         | BDI 1   | 130,23                         | 24.582,21         | RA |
| 3.2.0.7.      | Composição | CO-02   | CERCA COM TELA GALVANIZADA, ARAME FARPADO, MOURÕES DE CONCRETO A CADA 3,0M, SOBRE ALVENARIA. ALTURA DA TELA = 0,95M E MAIS 4 FIOS DE ARAME FARPADO.  | M       | 41,71      | 91,47                          | BDI 1   | 112,19                         | 4.679,44          | RA |
| 3.2.0.8.      | SINAPI     | 100324  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019   | M3      | 1,73       | 100,86                         | BDI 1   | 123,70                         | 214,00            | RA |
| 3.2.0.9.      | SINAPI     | 87467   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 109,26     | 68,69                          | BDI 1   | 84,25                          | 9.205,16          | RA |
| 3.2.0.10.     | SINAPI     | 93205   | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016  | M       | 230,47     | 25,46                          | BDI 1   | 31,23                          | 7.197,58          | RA |
| 3.2.0.11.     | SINAPI     | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS   | M2      | 5,40       | 742,87                         | BDI 1   | 911,13                         | 4.920,10          | RA |
| 3.2.0.12.     | SINAPI     | 79498/1 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, UMA DEMAIO INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO   | M2      | 5,40       | 17,88                          | BDI 1   | 21,93                          | 118,42            | RA |
| <b>3.3.</b>   |            |         | <b>MUROS DE CONTENÇÃO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>14.014,29</b>  |    |
| <b>3.3.1.</b> |            |         | <b>Movimento de terra</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>1.972,99</b>   |    |
| 3.3.1.1.      | SINAPI     | 96522   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017   | M3      | 9,60       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 1.488,67          | RA |
| 3.3.1.2.      | SINAPI     | 96995   | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3      | 9,60       | 41,13                          | BDI 1   | 50,45                          | 484,32            | RA |
| <b>3.3.2.</b> |            |         | <b>Infra Estrutura e Baldrame</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>6.490,97</b>   |    |
| 3.3.2.1.      | SINAPI     | 96546   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 320,00     | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 3.193,60          | RA |
| 3.3.2.2.      | SINAPI     | 96532   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 2,00       | 184,66                         | BDI 1   | 226,49                         | 452,98            | RA |
| 3.3.2.3.      | SINAPI     | 96556   | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3      | 2,50       | 557,22                         | BDI 1   | 683,43                         | 1.708,58          | RA |
| 3.3.2.4.      | SINAPI     | 96539   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 2,00       | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 246,38            | RA |
| 3.3.2.5.      | SINAPI     | 96555   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3      | 1,50       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 889,43            | RA |
| <b>3.3.3.</b> |            |         | <b>Alvenaria</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>2.493,80</b>   |    |
| 3.3.3.1.      | SINAPI     | 87467   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 29,60      | 68,69                          | BDI 1   | 84,25                          | 2.493,80          | RA |
| <b>3.3.4.</b> |            |         | <b>Pilar</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.072,93</b>   |    |

RECURSO

↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item          | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
|               |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| 3.3.4.1.      | SINAPI | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG      | 48,00      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 475,20            | RA |
| 3.3.4.2.      | SINAPI | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2      | 2,00       | 97,28                          | BDI 1   | 119,31                         | 238,62            | RA |
| 3.3.4.3.      | SINAPI | 92718  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                  | M3      | 0,60       | 487,99                         | BDI 1   | 598,52                         | 359,11            | RA |
| <b>3.3.5.</b> |        |        | <b>Cinta de Amarração</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.983,60</b>   |    |
| 3.3.5.1.      | SINAPI | 93204  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016   | M       | 40,00      | 40,43                          | BDI 1   | 49,59                          | 1.983,60          | RA |
| <b>3.4.</b>   |        |        | <b>PORTAL DE ENTRADA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>9.002,17</b>   |    |
| <b>3.4.1.</b> |        |        | <b>Sapata</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.083,71</b>   |    |
| 3.4.1.1.      | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | M3      | 0,75       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 116,30            | RA |
| 3.4.1.2.      | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 40,00      | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 399,20            | RA |
| 3.4.1.3.      | SINAPI | 96532  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 1,00       | 184,66                         | BDI 1   | 226,49                         | 226,49            | RA |
| 3.4.1.4.      | SINAPI | 96556  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 0,50       | 557,22                         | BDI 1   | 683,43                         | 341,72            | RA |
| <b>3.4.2.</b> |        |        | <b>Viga de Baldrame</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>435,88</b>     |    |
| 3.4.2.1.      | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | M3      | 0,35       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 54,27             | RA |
| 3.4.2.2.      | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 18,40      | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 183,63            | RA |
| 3.4.2.3.      | SINAPI | 96539  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 0,50       | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 61,60             | RA |
| 3.4.2.4.      | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 0,23       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 136,38            | RA |
| <b>3.4.3.</b> |        |        | <b>Pilar</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>1.017,66</b>   |    |
| 3.4.3.1.      | SINAPI | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG      | 25,60      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 253,44            | RA |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item          | Fonte  | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
|               |        |         |   |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| 3.4.3.2.      | SINAPI | 92413   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015           | M2      | 4,80       | 97,28                          | BDI 1   | 119,31                         | 572,69            | RA |
| 3.4.3.3.      | SINAPI | 92718   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                            | M3      | 0,32       | 487,99                         | BDI 1   | 598,52                         | 191,53            | RA |
| <b>3.4.4.</b> |        |         | <b>Viga</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>1.291,15</b>   |    |
| 3.4.4.1.      | SINAPI | 92778   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG      | 24,80      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 245,52            | RA |
| 3.4.4.2.      | SINAPI | 92447   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2      | 4,80       | 142,23                         | BDI 1   | 174,45                         | 837,36            | RA |
| 3.4.4.3.      | SINAPI | 92741   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3      | 0,31       | 547,76                         | BDI 1   | 671,83                         | 208,27            | RA |
| <b>3.4.5.</b> |        |         | <b>Chapisco, Reboco e Pintura</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>819,39</b>     |    |
| 3.4.5.1.      | SINAPI | 87894   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                        | M2      | 13,00      | 5,50                           | BDI 1   | 6,75                           | 87,75             | RA |
| 3.4.5.2.      | SINAPI | 87794   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                   | M2      | 13,00      | 31,00                          | BDI 1   | 38,02                          | 494,26            | RA |
| 3.4.5.3.      | SINAPI | 88485   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 13,00      | 2,14                           | BDI 1   | 2,62                           | 34,06             | RA |
| 3.4.5.4.      | SINAPI | 88489   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 13,00      | 12,75                          | BDI 1   | 15,64                          | 203,32            | RA |
| <b>3.4.6.</b> |        |         | <b>Portão Frontal</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>4.354,38</b>   |    |
| 3.4.6.1.      | SINAPI | 74100/1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO   | M2      | 9,00       | 376,59                         | BDI 1   | 461,89                         | 4.157,01          | RA |
| 3.4.6.2.      | SINAPI | 79498/1 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO  | M2      | 9,00       | 17,88                          | BDI 1   | 21,93                          | 197,37            | RA |
| <b>3.5.</b>   |        |         | <b>CRUZ E VELÁRIO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>2.607,49</b>   |    |
| <b>3.5.1.</b> |        |         | <b>Infra-estrutura</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>386,39</b>     |    |
| 3.5.1.1.      | SINAPI | 96522   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | M3      | 0,30       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 46,52             | RA |
| 3.5.1.2.      | SINAPI | 96546   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 16,00      | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 159,68            | RA |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                              | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                 |
|-----------------------------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                   |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |                 |
| 3.5.1.3.                          | SINAPI | 96539  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 0,50       | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 61,60             | RA              |
| 3.5.1.4.                          | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | M3      | 0,20       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 118,59            | RA              |
| <b>3.5.2. Cruz</b>                |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>811,24</b>   |
| 3.5.2.1.                          | SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016   | M3      | 1,50       | 67,84                          | BDI 1   | 83,21                          | 124,82            | RA              |
| 3.5.2.2.                          | SINAPI | 95952  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   | M3      | 0,33       | 1.503,74                       | BDI 1   | 1.844,34                       | 608,63            | RA              |
| 3.5.2.3.                          | SINAPI | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 4,26       | 2,14                           | BDI 1   | 2,62                           | 11,16             | RA              |
| 3.5.2.4.                          | SINAPI | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 4,26       | 12,75                          | BDI 1   | 15,64                          | 66,63             | RA              |
| <b>3.5.3. Velário</b>             |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>1.409,86</b> |
| 3.5.3.1.                          | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019   | M3      | 0,10       | 100,86                         | BDI 1   | 123,70                         | 12,37             | RA              |
| 3.5.3.2.                          | SINAPI | 94996  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016   | M2      | 1,95       | 85,60                          | BDI 1   | 104,99                         | 204,73            | RA              |
| 3.5.3.3.                          | SINAPI | 87515  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 1,56       | 94,12                          | BDI 1   | 115,44                         | 180,09            | RA              |
| 3.5.3.4.                          | SINAPI | 93204  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016   | M       | 5,20       | 40,43                          | BDI 1   | 49,59                          | 257,87            | RA              |
| 3.5.3.5.                          | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                | M2      | 4,16       | 5,50                           | BDI 1   | 6,75                           | 28,08             | RA              |
| 3.5.3.6.                          | SINAPI | 87794  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   | M2      | 4,16       | 31,00                          | BDI 1   | 38,02                          | 158,16            | RA              |
| 3.5.3.7.                          | SINAPI | 98689  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018   | M       | 5,20       | 77,24                          | BDI 1   | 94,73                          | 492,60            | RA              |
| 3.5.3.8.                          | SINAPI | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | M2      | 4,16       | 2,14                           | BDI 1   | 2,62                           | 10,90             | RA              |
| 3.5.3.9.                          | SINAPI | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2      | 4,16       | 12,75                          | BDI 1   | 15,64                          | 65,06             | RA              |
| <b>4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b> |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>6.616,81</b> |
| 4.1.                              |        |        | <b>ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>  |         |            |                                |         | <b>-</b>                       | <b>2.617,17</b>   |                 |

RECURSO

↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
|          |        |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| <b>0</b> |        |        | <b>Sapata</b>   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 4.1.1.   |        |        |   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 4.1.1.1. | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | M3      | 0,30       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 46,52             | RA |
| 4.1.1.2. | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 16,00      | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 159,68            | RA |
| 4.1.1.3. | SINAPI | 96532  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 1,00       | 184,66                         | BDI 1   | 226,49                         | 226,49            | RA |
| 4.1.1.4. | SINAPI | 96556  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 0,20       | 557,22                         | BDI 1   | 683,43                         | 136,69            | RA |
| 4.1.2.   |        |        | <b>Viga de Baldrame</b>   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 4.1.2.1. | SINAPI | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | M3      | 0,32       | 126,43                         | BDI 1   | 155,07                         | 49,62             | RA |
| 4.1.2.2. | SINAPI | 96546  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 16,80      | 8,14                           | BDI 1   | 9,98                           | 167,66            | RA |
| 4.1.2.3. | SINAPI | 96539  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 1,00       | 100,44                         | BDI 1   | 123,19                         | 123,19            | RA |
| 4.1.2.4. | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 0,21       | 483,45                         | BDI 1   | 592,95                         | 124,52            | RA |
| 4.1.3.   |        |        | <b>Pilar</b>  |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 4.1.3.1. | SINAPI | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG      | 32,80      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 324,72            | RA |
| 4.1.3.2. | SINAPI | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2      | 2,00       | 97,28                          | BDI 1   | 119,31                         | 238,62            | RA |
| 4.1.3.3. | SINAPI | 92718  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                  | M3      | 0,41       | 487,99                         | BDI 1   | 598,52                         | 245,39            | RA |
| 4.1.4.   |        |        | <b>viga</b>   |         |            |                                |         |                                |                   |    |
| 4.1.4.1. | SINAPI | 92778  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                          | KG      | 20,00      | 8,07                           | BDI 1   | 9,90                           | 198,00            | RA |
| 4.1.4.2. | SINAPI | 92447  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  | M2      | 1,00       | 142,23                         | BDI 1   | 174,45                         | 174,45            | RA |

RECURSO

↓



|   |                                    |                             |   |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROponente / TOMADOR</b> | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>0 Cemitério Público Municipal |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANÓPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>11-19 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>    | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>0 Bom Jesus / SC                         | <b>BDI 1</b><br>22,65% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>0</b> |        |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |    |
| 4.1.4.3. | SINAPI | 92741   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                                | M3      | 0,25       | 547,76                         | BDI 1   | 671,83                         | 167,96            | RA |
| 4.1.5.   |        |         | Laje   |         |            |                                |         | -                              | 233,66            |    |
| 4.1.5.1. | SINAPI | 74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.   | M2      | 2,25       | 84,67                          | BDI 1   | 103,85                         | 233,66            | RA |
| -        | SINAPI |         | (Sem Código)   | -       | -          | -                              | BDI 1   | -                              | -                 | RA |
| 4.2.     |        |         | <b>RESERVATÓRIO, TUBULAÇÕES REGISTROS E TORNEIRAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>3.999,64</b>   |    |
| 4.2.0.1. | SINAPI | 88504   | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN      | 1,00       | 578,51                         | BDI 1   | 709,54                         | 709,54            | RA |
| 4.2.0.2. | SINAPI | 93358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | M3      | 2,64       | 67,84                          | BDI 1   | 83,21                          | 219,67            | RA |
| 4.2.0.3. | SINAPI | 89355   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M       | 42,60      | 15,07                          | BDI 1   | 18,48                          | 787,25            | RA |
| 4.2.0.4. | SINAPI | 94494   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN      | 2,00       | 52,60                          | BDI 1   | 64,51                          | 129,02            | RA |
| 4.2.0.5. | SINAPI | 91166   | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015   | M       | 42,60      | 3,43                           | BDI 1   | 4,21                           | 179,35            | RA |
| 4.2.0.6. | SINAPI | 91785   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M       | 44,00      | 34,98                          | BDI 1   | 42,90                          | 1.887,60          | RA |
| 4.2.0.7. | SINAPI | 86916   | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | UN      | 3,00       | 23,70                          | BDI 1   | 29,07                          | 87,21             | RA |
| 5.       |        |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>12.057,19</b>  |    |
| 5.1.     |        |         | <b>INSTALAÇÕES ENTERRADAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>5.695,51</b>   |    |
| 5.1.0.1. | SINAPI | 93358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  | M3      | 5,06       | 67,84                          | BDI 1   | 83,21                          | 421,04            | RA |
| 5.1.0.2. | SINAPI | 97667   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | M       | 112,50     | 6,68                           | BDI 1   | 8,19                           | 921,38            | RA |
| 5.1.0.3. | SINAPI | 91927   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 150,00     | 3,73                           | BDI 1   | 4,57                           | 685,50            | RA |
| 5.1.0.4. | SINAPI | 91931   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M       | 72,00      | 6,94                           | BDI 1   | 8,51                           | 612,72            | RA |
| 5.1.0.5. | SINAPI | 91933   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M       | 115,50     | 10,79                          | BDI 1   | 13,23                          | 1.528,07          | RA |
| 5.1.0.6. | SINAPI | 83446   | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | UN      | 5,00       | 165,41                         | BDI 1   | 202,88                         | 1.014,40          | RA |

RECURSO ↓

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte    | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                  |
|---|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|
|   |          |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>261.604,05</b> |                  |
| 5.1.0.7.  | SINAPI   | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN      | 2,00       | 208,89                         | BDI 1   | 256,20                         | 512,40            | RA               |
| <b>5.2. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                      |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>5.565,33</b>  |
| 5.2.0.1.  | SINAPI   | 100623  | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019  | UN      | 3,00       | 1.461,50                       | BDI 1   | 1.792,53                       | 5.377,59          | RA               |
| 5.2.0.2.  | SINAPI   | 73831/3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN      | 3,00       | 51,02                          | BDI 1   | 62,58                          | 187,74            | RA               |
| <b>5.3. DISJUNTOR, INTERRUPTOR, TOMADA E SENSOR</b> |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>796,35</b>    |
| 5.3.0.1.  | SINAPI   | 93665   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UN      | 1,00       | 67,78                          | BDI 1   | 83,13                          | 83,13             | RA               |
| 5.3.0.2.  | SINAPI   | 93657   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UN      | 1,00       | 14,71                          | BDI 1   | 18,04                          | 18,04             | RA               |
| 5.3.0.3.  | SINAPI   | 93655   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UN      | 6,00       | 13,29                          | BDI 1   | 16,30                          | 97,80             | RA               |
| 5.3.0.4.  | SINAPI   | 93654   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | UN      | 2,00       | 12,20                          | BDI 1   | 14,96                          | 29,92             | RA               |
| 5.3.0.5.  | SINAPI   | 92023   | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN      | 2,00       | 46,24                          | BDI 1   | 56,71                          | 113,42            | RA               |
| 5.3.0.6.  | SINAPI-I | 12147   | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)   | UN      | 12,00      | 13,26                          | BDI 1   | 16,26                          | 195,12            | RA               |
| 5.3.0.7.  | SINAPI   | 97595   | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017   | UN      | 4,00       | 52,78                          | BDI 1   | 64,73                          | 258,92            | RA               |
| <b>6. OUTROS SERVIÇOS</b>                           |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>39.613,69</b> |
| <b>6.1. GUARDA CORPO E CORRIMÃO</b>                 |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>26.194,70</b> |
| 6.1.0.1.  | SINAPI   | 99837   | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M       | 40,00      | 385,95                         | BDI 1   | 473,37                         | 18.934,80         | RA               |
| 6.1.0.2.  | SINAPI   | 99855   | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P  | M       | 82,80      | 71,49                          | BDI 1   | 87,68                          | 7.259,90          | RA               |
| <b>6.2. POÇOS DE MONITORAMENTO</b>                  |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>6.718,11</b>  |
| 6.2.0.1.  | SINAPI   | 98424   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018                  | UN      | 3,00       | 1.825,82                       | BDI 1   | 2.239,37                       | 6.718,11          | RA               |
| <b>6.3. PAISAGISMO E AJARDINAMENTO</b>              |          |         |  |         |            |                                |         |                                | -                 | <b>6.700,88</b>  |
| 6.3.0.1.  | SINAPI   | 85179   | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS  | M2      | 220,00     | 13,83                          | BDI 1   | 16,96                          | 3.731,20          | RA               |
| 6.3.0.2.  | SINAPI   | 98511   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018   | UN      | 16,00      | 89,19                          | BDI 1   | 109,39                         | 1.750,24          | RA               |
| 6.3.0.3.  | SINAPI   | 98516   | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018   | UN      | 4,00       | 248,56                         | BDI 1   | 304,86                         | 1.219,44          | RA               |

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                    |                             |                      |  |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Cemitério Público Municipal |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>11-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Bom Jesus / SC                         | BDI 1<br>22,65% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 0    |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 261.604,05           |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus / SC  
**Local**  
  
sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Carlo Antunes dos Santos  
**CREA/CAU:** 123.879-1  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓