

ANEXO I - POÇOS DE MONITORAMENTO

Para o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas serão executados 03 (três) poços de monitoramento na área do novo cemitério, um a montante da área e dois à jusante, conforme locados no projeto arquitetônico, dessa forma qualquer contaminação que possa vir a ocorrer será identificada.

Os materiais necessários à execução dos poços de monitoramento estão relacionados na tabela abaixo.

Os poços de monitoramento devem ser instalados abaixo do nível d'água e a execução deve seguir as recomendações das NBR's 15495-1 e 15495-2.

Quantitativo de material p/ execução dos Poços de Monitoramento

Material	PM-01	PM-02	PM-03	Total
Tubo PVC 50mm perfurado	03,00 metros	03,00 metros	03,00 metros	09,00 metros
Tubo PVC 50mm	03,00 metros	06,50 metros	06,50 metros	16,00 metros
CAP 50mm	02 unidades	02 unidades	02 unidades	06 unidades
Luva 50mm	01 unidade	02 unidades	02 unidades	05 unidades
Areia	0,0011m ³	0,0013m ³	0,0013m ³	0,004m ³
Manta Geotêxtil	3,0 x 0,5 m	3,0 x 0,5 m	3,0 x 0,5 m	-
Bentonita	0,0003m ³	0,0003m ³	0,0003m ³	0,0009m ³
Concreto magro (calda)	0,0015m ³	0,0015m ³	0,0015m ³	0,0045m ³
Tubo de concreto 350mm	0,50 metro	0,50 metro	0,50 metro	0,0045m ³
Tampa metálica Ø 350mm	01 unidade	01 unidade	01 unidade	03 unidades

Fazem parte deste anexo o croqui esquemático dos 3 poços.