



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica Rua João Tonial - parte 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica em rua urbana	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação poliédrica em rua urbana									69.557,12	
1.			Pavimentação poliédrica da Rua João Tonial					-	69.557,12	
1.1.			DRENAGEM					-	12.988,56	
1.1.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	M	63,00	69,00	BDI 1	84,18	5.303,34	RA
1.1.2.	SINAPI	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT 60 Km	TXKM	452,00	0,56	BDI 1	0,68	307,36	RA
1.1.3.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	75,60	5,60	BDI 1	6,83	516,35	RA
1.1.4.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	67,68	13,95	BDI 1	17,02	1.151,91	RA
1.1.5.	Composição	001	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	4,00	1.170,00	BDI 1	1.427,40	5.709,60	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	28.588,92	
1.2.1.	SINAPI	72961	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	1.002,00	1,21	BDI 1	1,48	1.482,96	RA
1.2.2.	Composição	002	Espalhamento e compactação de camada de pedrisco e: 10 cm	M³	100,20	4,72	BDI 1	5,76	577,15	RA
1.2.3.	SINAPI	72979	Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas	M2	1.002,00	10,50	BDI 1	12,81	12.835,62	RA
1.2.4.	SINAPI	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT 60 Km	TXKM	9.018,00	0,56	BDI 1	0,68	6.132,24	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	Meio-fio pré-moldado 15x13x30x50 cm	M	185,00	33,50	BDI 1	40,87	7.560,95	RA
1.3.			PASSEIOS					-	27.979,64	
1.3.1.	SINAPI	72961	Regularização e compactação do solo - espessura: 20 cm	M2	390,00	1,21	BDI 1	1,48	577,20	RA
1.3.2.	SINAPI-I	4721	Base de brita - espessura: 3 cm	M3	11,70	60,00	BDI 1	73,20	856,44	RA
1.3.3.	SINAPI	83356	Transporte de brita graduada - DMT 60 Km	M3XKM	702,00	0,74	BDI 1	0,90	631,80	RA
1.3.4.	Composição	003	Pavimentação tátil em concreto - lajota 40x40 cm - espessura: 2,5 cm	M²	73,54	37,50	BDI 1	45,75	3.364,46	RA
1.3.5.	Composição	004	Pavimentação com concreto armado desempenado - espessura: 6 cm	M²	390,00	40,70	BDI 1	49,65	19.363,50	RA
1.3.6.	SINAPI	72900	Carga mecanizada e remoção de entulho	M3	39,00	5,55	BDI 1	6,77	264,03	RA
1.3.7.	SINAPI	73631	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2", h.: 1,10m	M2	7,15	320,00	BDI 1	390,40	2.791,36	RA
1.3.8.	SINAPI	74145/1	Pintura esmalte, duas demãos, com fundo anticorrosivo	M2	7,15	15,00	BDI 1	18,30	130,85	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus/SC
Local

terça-feira, 14 de abril de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Bée Longhi
CREA/CAU: 98.740-6
ART/RRT: 0