



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065124-64	<b>Nº SICONV</b> 885086	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação poliédrica Rua João Tonial			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação poliédrica em rua urbana	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus/SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação poliédrica em rua urbana</b>									<b>293.900,33</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação poliédrica da Rua João Tonial</b>					-	<b>293.900,33</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>9.075,05</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,2 x 2,40 m	M2	2,88	315,00	BDI 1	384,30	1.106,78	RA
1.1.2.	Composição	001	Administração local	MÊS	3,00	2.177,12	BDI 1	2.656,09	7.968,27	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>2.257,92</b>	
1.2.1.	Composição	002	Mobilização	UNID	1,00	925,38	BDI 1	1.128,96	1.128,96	RA
1.2.2.	Composição	003	Desmobilização	UNID	1,00	925,38	BDI 1	1.128,96	1.128,96	RA
<b>1.3.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>74.917,06</b>	
1.3.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	M	282,00	69,62	BDI 1	84,94	23.953,08	RA
1.3.2.	SINAPI	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT 35 Km	TXKM	1.180,22	0,52	BDI 1	0,63	743,54	RA
1.3.3.	Composição	004	Tubo de concreto simples 600 mm Classe PS1	M	80,00	95,87	BDI 1	116,96	9.356,80	RA
1.3.4.	SINAPI	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT 35 Km	TXKM	488,75	0,52	BDI 1	0,63	307,91	RA
1.3.5.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	501,60	5,38	BDI 1	6,56	3.290,50	RA
1.3.6.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	443,54	14,16	BDI 1	17,28	7.664,37	RA
1.3.7.	Composição	005	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	19,00	1.277,00	BDI 1	1.557,94	29.600,86	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>109.860,94</b>	
1.4.1.	Composição	009	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M²	4.206,77	1,30	BDI 1	1,59	6.688,76	RA
1.4.2.	Composição	006	Espalhamento e compactação de camada de pedrisco e: 10 cm	M³	420,68	4,83	BDI 1	5,89	2.477,81	RA
1.4.3.	SINAPI	72979	Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas	M2	4.206,77	10,88	BDI 1	13,27	55.823,84	RA
1.4.4.	SINAPI	93598	Transporte com caminhão basculante 14 m³ - DMT = 35 Km	TXKM	22.085,50	0,61	BDI 1	0,74	16.343,27	RA
1.4.5.	SINAPI	94273	Meio-fio pré-moldado 15x13x30x50 cm	M	698,00	33,50	BDI 1	40,87	28.527,26	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>2.940,20</b>	
1.5.1.	SINAPI	91131	Placa octogonal PARE com L=25cm - com suporte de ferro galvanizado	UN	3,00	350,00	BDI 1	427,00	1.281,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94802	Placa de identificação de rua - com suporte de ferro galvanizado	UN	4,00	340,00	BDI 1	414,80	1.659,20	RA
<b>1.6.</b>			<b>PASSEIOS</b>					-	<b>94.849,16</b>	
1.6.1.	Composição	009	Regularização e compactação do solo - espessura: 20 cm	M²	1.362,74	1,30	BDI 1	1,59	2.166,76	RA
1.6.2.	SINAPI-I	4721	Base de brita - espessura: 3 cm	M3	40,90	62,50	BDI 1	76,25	3.118,63	RA
1.6.3.	SINAPI	83356	Transporte de brita graduada - DMT 35 Km	M3XKM	1.431,50	0,69	BDI 1	0,84	1.202,46	RA
1.6.4.	Composição	007	Pavimentação tátil em concreto - lajota 40x40 cm - espessura: 2,5 cm	M²	272,42	36,53	BDI 1	44,57	12.141,76	RA
1.6.5.	Composição	008	Pavimentação com concreto armado desempenado - espessura: 6 cm	M²	1.362,74	45,41	BDI 1	55,40	75.495,80	RA
1.6.6.	SINAPI	72900	Carga mecanizada e remoção de entulho	M3	136,30	4,35	BDI 1	5,31	723,75	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065124-64	<b>Nº SICONV</b> 885086	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação poliédrica Rua João Tonial			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação poliédrica em rua urbana	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus/SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação poliédrica em rua urbana									<b>293.900,33</b>

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus/SC  
**Local**  
  
sexta-feira, 27 de março de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Alexandre Bée Longhi  
**CREA/CAU:** 98.740-6  
**ART/RRT:** 6942491-4

RECURSO  
←