

**PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO COMPOSIÇÕES**MUNICÍPIO: **BOM JESUS - SC**

FOLHA: 01

PROJETO: **OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR****BDI ADOTADO - 22,00%**LOCALIZAÇÃO: **Rua Fermino Siqueira**DATA: **29/01/2020**

COMPOSIÇÃO	1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO	VALOR POR UNIDADE			R\$ 826.12
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
INSUMO	34	AÇO CA-50, 10,0 MM VERGALHÃO	kg	4.26	R\$ 4.42	R\$ 18.83
INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25MM (0,01KG/M)	kg	0.07	R\$ 12.00	R\$ 0.86
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0.37	R\$ 81.80	R\$ 30.18
INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	kg	24.888	R\$ 0.50	R\$ 12.44
INSUMO	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2X1,1 M, E=10MM	un.	0.133884	R\$ 43.50	R\$ 5.82
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	kg	87.186	R\$ 0.49	R\$ 42.72
INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	m3	0.126	R\$ 62.50	R\$ 7.88
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N.1 (9.5 A 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	m3	0.032	R\$ 62.50	R\$ 2.00
INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5X30CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0.30749	R\$ 19.12	R\$ 5.88
INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM	un.	381.6	R\$ 0.34	R\$ 129.74
COMPOSIÇÃO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.413	R\$ 23.50	R\$ 9.71
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.96	R\$ 28.24	R\$ 55.35
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.211	R\$ 23.43	R\$ 192.38
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18.211	R\$ 17.15	R\$ 312.32

Guilherme Stähelin Coelho
Eng. Civil - CREA 86.423-6