

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **GENERALIDADES**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços da troca do telhado do Posto de Saúde.

Totalizando uma área de telhado a ser trocado de 611,20 m<sup>2</sup>, no Município de Bom Jesus, Estado de Santa Catarina.

### **1 - SERVIÇOS INICIAIS**

É de responsabilidade da empresa executora fornecer ART ou RRT de execução da obra.

Será de responsabilidade da empresa executora a construção de barracão de obra com instalação hidrossanitária e elétrica.

Cabe a empresa executora a retirada das telhas cerâmicas existentes no Posto de Saúde. Esta retirada deverá ser feita cuidadosamente para o reaproveitamento das telhas em outro local.

A empresa deverá ter o cuidado para não danificar o forro PVC existente internamente na edificação e nos beirais.

A Prefeitura Municipal ficará responsável pelo transporte das telhas.

### **2 - COBERTURA**

A cobertura deverá ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre estrutura de madeira existente, conforme orçamento e projeto. A cumeeira deverá ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessórios para fixação das telhas e da cumeeira em fibrocimento.

No encaixe das telhas (rincão), deverá ser instalada calha em chapa de aço galvanizado.

Deverá ser executado caibros em madeira de pinho nas dimensões de 5 x 7 cm, estes deverão ser fixados na estrutura de madeira existente.

O espaçamento entre as ripas não poderá ultrapassar 1,50 de distância entre eles.

Para fechamento e acabamento do telhado deverá ser executado espelho em madeira de pinho de primeira qualidade com altura de 15 cm.

O ângulo da cumeeira deverá coincidir com o ângulo do telhado.

### **3 – REVESTIMENTOS**

As superfícies só poderão ser pintadas se estiverem perfeitamente enxutas.

Aplicar cada demão de tinta somente quando a anterior estiver totalmente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas, entre as duas demãos sucessivas.

Os locais a serem pintados devem ter superfície lisa e uniforme de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção.

O espelho em madeira e o telhado em fibrocimento deverão ser pintadas com tinta acrílica semi brilho, na cor a ser definida posteriormente pela fiscalização.

Todas as superfícies pintadas deverão possuir um perfeito recobrimento, nas demãos que se fizerem necessárias, observando-se um mínimo de duas demãos.

Na execução da pintura em geral, deve-se tomar cuidado para não manchar outras superfícies.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, sendo que, todo o entulho deverá ser removido, para um local indicado pela fiscalização.

No final da obra a fiscalização, fará uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta reparação de qualquer serviço, que a critério da fiscalização, esteja em desacordo com o projeto ou com o combinado.

Bom Jesus, 22 de agosto de 2016.