

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE		ESTADO: SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		
OBRA	ÁREA TOTAL: 611,20 m²	
Telhado do Posto de Saúde	DATA: 24.08.2016	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO: Bom Jesus	
Rua Paralela a SC 480		

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	Retirada de telhas cerâmicas e ripamento existente	m ²	611,20	R\$ 5,00	R\$ 3.056,00
1.2	Placa de obra 2,00 x 1,00 m	m ²	2,00	R\$ 290,00	R\$ 580,00
					R\$ 3.636,00
2	COBERTURA E PROTEÇÕES				
2.1	Colocação de caibros de madeira (ripão) 5 x 7 cm	m	700,00	R\$ 6,00	R\$ 4.200,00
2.2	Espelho em madeira h=15 cm	m	140,00	R\$ 14,00	R\$ 1.960,00
2.3	Cobertura com telha de fibrocimento 6 mm inc. acessórios p/ fixação	m ²	611,20	R\$ 35,00	R\$ 21.392,00
2.4	Cumeeira para telha de fibrocimento 6 mm inc. acessórios p/ fixação	m	64,00	R\$ 45,00	R\$ 2.880,00
2.5	Calha em chapa de aço galvanizado	m	18,15	R\$ 34,50	R\$ 626,18
					R\$ 31.058,18
3	REVESTIMENTO				
3.1	Pintura de telha em fibrocimento com tinta acrílica semi brilho	m ²	611,20	R\$ 13,00	R\$ 7.945,60
3.2	Pintura espelho com tinta acrílica semi brilho	m ²	35,00	R\$ 16,00	R\$ 560,00
					R\$ 8.505,60
TOTAL GERAL					R\$ 43.199,78