

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x30x10cm	M		40,30	42,55
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	120,00	120,00
SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	0,8125	26,56	26,56
SINAPI	88629	AF_08/2019	M3	0,002	630,81	650,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	18,05	20,40
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	24,14	27,42
COMPOSIÇÃO	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO	UN.		1.160,68	1.238,37
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,26	9,62	9,62
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,07	28,00	28,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,37	121,56	121,56
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,88	0,69	0,69
SINAPI-I	43681	DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,324	48,10	48,10
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,186	0,72	0,72
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,126	88,50	88,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,032	88,03	88,03
SINAPI-I	6189	REGIAO - BRUTA	M	0,30749	26,99	26,99
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	381,6	0,97	0,97
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,413	23,98	27,24
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	24,52	27,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,211	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,211	18,05	20,40
COMPOSIÇÃO	03	GUIA PODOTÁTIL COM LAJOTA HIDRAULICA COM DIMENSÕES DE 40X40cm	M		41,57	43,78
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2,25	10,06	10,06
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4	0,58	0,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	18,05	20,40
COMPOSIÇÃO	04	PLACA SINALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO NOME DE RUA 45X25cm	UN.		383,87	383,99
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,23	519,75	519,75
SINAPI-I	21013	KG/M (NBR 5580)	M	3	87,81	87,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	18,05	20,40

08/06/2022

Data

Responsável Técnico:

Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU:

172.521-8