



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Garagem de máquinas municipal									387.634,33		
1. Garagem de máquinas municipal									-	387.634,33	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	3.204,91	
1.1.0.1.	Composição	01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50x1,20m	M2	3,00	280,00	BDI 1	353,89	1.061,67	RA	
1.1.0.2.	Composição	02	Locação de obra	M2	308,38	5,50	BDI 1	6,95	2.143,24	RA	
1.2. EDIFICAÇÃO 01 - ESCRITÓRIO									-	133.858,40	
1.2.1. Infraestrutura - edificação 01									-	14.453,08	
1.2.1.1.	Composição	03	Sapatas em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	2,93	1.250,00	BDI 1	1.579,88	4.629,05	RA	
1.2.1.2.	Composição	04	Pilaretes em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	0,35	3.100,00	BDI 1	3.918,09	1.371,33	RA	
1.2.1.3.	Composição	05	Vigas baldrame em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	1,53	3.000,00	BDI 1	3.791,70	5.801,30	RA	
1.2.1.4.	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para fundações	M3	16,32	35,00	BDI 1	44,24	722,00	RA	
1.2.1.5.	SINAPI	96527	Escavação manual para vigas baldrame	M3	3,89	100,00	BDI 1	126,39	491,66	RA	
1.2.1.6.	SINAPI	96995	Reaterro manual	M3	15,40	36,00	BDI 1	45,50	700,70	RA	
1.2.1.7.	SINAPI	98557	Impermeabilização com pintura betuminosa - duas demãos - baldrame	M2	16,66	35,00	BDI 1	44,24	737,04	RA	
1.2.2. Supraestrutura - edificação 01									-	21.992,47	
1.2.2.1.	Composição	06	Pilares em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	1,71	2.900,00	BDI 1	3.665,31	6.267,68	RA	
1.2.2.2.	Composição	07	Vigas da estrutura em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	2,89	2.500,00	BDI 1	3.159,75	9.131,68	RA	
1.2.2.3.	Composição	08	Piso de escada em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 01	M3	0,91	2.450,00	BDI 1	3.096,56	2.817,87	RA	
1.2.2.4.	Composição	09	Vigas de cintamento e pilaretes da platibanda - 15x15cm - concreto armado 25 Mpa	M3	0,67	1.100,00	BDI 1	1.390,29	931,49	RA	
1.2.2.5.	Composição	25	Laje maciça em concreto armado fck 30 Mpa - marquise	M3	0,60	2.200,00	BDI 1	2.780,58	1.668,35	RA	
1.2.2.6.	SINAPI	98547	Impermeabilização da marquise com manta asfáltica, duas camadas, incluso primer asfáltico	M2	6,00	155,00	BDI 1	195,90	1.175,40	RA	
1.2.3. Paredes - edificação 01									-	19.000,95	
1.2.3.1.	SINAPI	89291	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 14x19x29cm (espessura 14cm, bloco deitado) para edificação pública padrão	M2	149,04	88,00	BDI 1	111,22	16.576,23	RA	
1.2.3.2.	SINAPI	93188	Verga moldada in loco em concreto	M	18,30	70,00	BDI 1	88,47	1.619,00	RA	
1.2.3.3.	SINAPI	93196	Contraverga moldada in loco em concreto	M	8,50	75,00	BDI 1	94,79	805,72	RA	
1.2.4. Cobertura - edificação 01									-	10.239,61	
1.2.4.1.	SINAPI	100369	Fabricação e instalação de meia tesoura em madeira não aparelhada, vão de 5 metros, para telha de fibrocimento, incluso içamento	UN	5,00	700,00	BDI 1	884,73	4.423,65	RA	
1.2.4.2.	SINAPI	100367	Fabricação e instalação de meia tesoura em madeira não aparelhada, vão de 3 metros, para telha de fibrocimento, incluso içamento	UN	2,00	500,00	BDI 1	631,95	1.263,90	RA	
1.2.4.3.	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telha metálica, incluso transporte vertical - telha será fornecida pelo município	M2	36,80	20,00	BDI 1	25,28	930,30	RA	
1.2.4.4.	SINAPI	94229	Calha em chapa de aço galvanizado - 300x200mm	M	7,20	150,00	BDI 1	189,59	1.365,05	RA	
1.2.4.5.	SINAPI	94227	Calha em chapa de aço galvanizado - 150x200mm	M	2,30	72,00	BDI 1	91,00	209,30	RA	
1.2.4.6.	SINAPI	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso içamento	M	27,00	60,00	BDI 1	75,83	2.047,41	RA	
1.2.5. Pavimentação interna - edificação 01									-	7.144,28	
1.2.5.1.	SINAPI	96995	Regularização e compactação do solo - cancha da obra	M3	5,67	36,00	BDI 1	45,50	257,99	RA	
1.2.5.2.	SINAPI	100324	Regularização do solo com lastro de brita - e: 3 cm	M3	1,13	120,00	BDI 1	151,67	171,39	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.2.5.3.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm	M3	1,89	550,00	BDI 1	695,15	1.313,83	RA
1.2.5.4.	SINAPI	87630	Regularização do contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, espessura 3 cm	M2	37,80	25,00	BDI 1	31,60	1.194,48	RA
1.2.5.5.	SINAPI	87255	Revestimento cerâmico para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada em ambientes internos	M2	43,80	60,00	BDI 1	75,83	3.321,35	RA
1.2.5.6.	SINAPI	98689	Soleiras em granito, largura de 15cm - porta principal	M	2,50	85,00	BDI 1	107,43	268,58	RA
1.2.5.7.	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60 cm	M	40,65	12,00	BDI 1	15,17	616,66	RA
1.2.6.			Revestimentos - edificação 01					-	24.613,75	
1.2.6.1.	SINAPI	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo manual	M2	163,40	4,00	BDI 1	5,06	826,80	RA
1.2.6.2.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	140,60	8,00	BDI 1	10,11	1.421,47	RA
1.2.6.3.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	135,20	28,00	BDI 1	35,39	4.784,73	RA
1.2.6.4.	SINAPI	87775	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm	M2	140,60	35,00	BDI 1	44,24	6.220,14	RA
1.2.6.5.	SINAPI	87549	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em faces internas de paredes	M2	28,20	15,00	BDI 1	18,96	534,67	RA
1.2.6.6.	SINAPI	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas de dimensões 25x35 cm	M2	28,20	40,00	BDI 1	50,56	1.425,79	RA
1.2.6.7.	SINAPI	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M2	135,20	11,00	BDI 1	13,90	1.879,28	RA
1.2.6.8.	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M2	275,80	2,30	BDI 1	2,91	802,58	RA
1.2.6.9.	SINAPI	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	M2	275,80	11,00	BDI 1	13,90	3.833,62	RA
1.2.6.10.	SINAPI	96116	Forro em réguas de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação	M2	41,50	55,00	BDI 1	69,51	2.884,67	RA
1.2.7.			Esquadrias - edificação 01					-	11.413,42	
1.2.7.1.	SINAPI	94569	Janela de alumínio e vidro tipo maxim-ar, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação (J1)	M2	0,30	620,00	BDI 1	783,62	235,09	RA
1.2.7.2.	SINAPI	94570	Janela de correr 2 folhas, alumínio e vidro, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação (J2 e J3)	M2	4,84	330,00	BDI 1	417,09	2.018,72	RA
1.2.7.3.	SINAPI	90844	Porta em madeira semi-oca, padrão médio, 90x210cm, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura - fornecimento e instalação (P1)	UN	1,00	850,00	BDI 1	1.074,32	1.074,32	RA
1.2.7.4.	SINAPI	90843	Porta em madeira semi-oca, padrão médio, 80x210cm, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura - fornecimento e instalação (P2)	UN	2,00	800,00	BDI 1	1.011,12	2.022,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.2.7.5.	SINAPI	91338	Porta de alumínio, de abrir, com guarnição e fixação com parafusos - fornecimento e instalação (P3)	M2	1,89	800,00	BDI 1	1.011,12	1.911,02	RA
1.2.7.6.	SINAPI	100702	Porta de alumínio e vidro, de correr 04 folhas, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador (P4)	M2	5,25	500,00	BDI 1	631,95	3.317,74	RA
1.2.7.7.	SINAPI	102219	Pintura esmalte acetinado para esquadrias - duas demãos	M2	28,56	11,00	BDI 1	13,90	396,98	RA
1.2.7.8.	Composição	10	Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox - reta - 40 cm	UN	1,00	90,00	BDI 1	113,75	113,75	RA
1.2.7.9.	SINAPI	91338	Alçapão 80x80cm de alumínio - fornecimento e instalação	M2	0,64	400,00	BDI 1	505,56	323,56	RA
1.2.8.			Instalações elétricas - edificação 01					-	10.626,02	
1.2.8.1.	Composição	26	Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa elétrica, eletrodutos, cabos e acabamento - exceto luminárias e lâmpadas	UN	31,00	180,00	BDI 1	227,50	7.052,50	RA
1.2.8.2.	Composição	27	Luminária tipo plafon quadrada 18W, de sobrepor - fornecimento e instalação	UN	6,00	49,00	BDI 1	61,93	371,58	RA
1.2.8.3.	SINAPI	101879	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,00	700,00	BDI 1	884,73	884,73	RA
1.2.8.4.	SINAPI	93665	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UN	1,00	68,00	BDI 1	85,95	85,95	RA
1.2.8.5.	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	5,00	11,00	BDI 1	13,90	69,50	RA
1.2.8.6.	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UN	2,00	12,00	BDI 1	15,17	30,34	RA
1.2.8.7.	SINAPI	93655	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	UN	1,00	13,00	BDI 1	16,43	16,43	RA
1.2.8.8.	SINAPI	93358	Escavação manual de valas	M3	1,50	70,00	BDI 1	88,47	132,71	RA
1.2.8.9.	SINAPI	97668	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	M	25,00	12,00	BDI 1	15,17	379,25	RA
1.2.8.10.	SINAPI-I	404	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69KV	M	25,00	2,15	BDI 1	2,72	68,00	RA
1.2.8.11.	SINAPI	96995	Reaterro manual de valas	M3	1,50	43,00	BDI 1	54,35	81,53	RA
1.2.8.12.	SINAPI-I	34626	Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores de 10,0 MM2	M	25,00	46,00	BDI 1	58,14	1.453,50	RA
1.2.9.			Instalações preventivas contra incêndio - edificação 01					-	466,62	
1.2.9.1.	SINAPI	101908	Extintor de pó químico 4 kg - fornecimento e instalação	UN	1,00	190,00	BDI 1	240,14	240,14	RA
1.2.9.2.	SINAPI	97599	Luminária de emergência - bloco autonomo 30 leds - fornecimento e instalação	UN	4,00	26,80	BDI 1	33,87	135,48	RA
1.2.9.3.	Composição	11	Placa com indicação de saída de emergência, face simples - 26x16cm	UN	1,00	72,00	BDI 1	91,00	91,00	RA
1.2.10.			Instalações de acessibilidade - edificação 01					-	2.046,24	
1.2.10.1.	Composição	12	Placa de PVC adesivada - Símbolo internacional de acesso 20x20 cm	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,96	18,96	RA
1.2.10.2.	Composição	13	Placa de acrílico com escritas em braille - Sinalização de ambiente 15x25 cm	UN	4,00	90,00	BDI 1	113,75	455,00	RA
1.2.10.3.	Composição	14	Placa de PVC adesivada - Sinalização de sanitário 15x25 cm	UN	1,00	18,00	BDI 1	22,75	22,75	RA
1.2.10.4.	Composição	15	Placa de PVC adesivada - Símbolo de atendimento preferencial 15x35 cm	UN	1,00	20,00	BDI 1	25,28	25,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.2.10.5.	SINAPI	99855	Corrimão em alumínio em duas alturas, conforme projeto - escada	M	13,40	90,00	BDI 1	113,75	1.524,25	RA
1.2.11.			Instalações sanitárias - edificação 01					-	6.131,24	
1.2.11.1.	SINAPI	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	15,00	48,00	BDI 1	60,67	910,05	RA
1.2.11.2.	SINAPI	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	3,00	22,00	BDI 1	27,81	83,43	RA
1.2.11.3.	SINAPI	89709	Ralo sifonado PVC - Ø 100mm	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,96	18,96	RA
1.2.11.4.	SINAPI	97902	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto - 60x60x60cm	UN	1,00	250,00	BDI 1	315,98	315,98	RA
1.2.11.5.	Composição	16	Sistema de tratamento de esgoto - Reator e filtro 1.100 litros	UN	1,00	2.300,00	BDI 1	2.906,97	2.906,97	RA
1.2.11.6.	Composição	17	Sumidouro - dimensões conforme projeto	UN	1,00	1.500,00	BDI 1	1.895,85	1.895,85	RA
1.2.12.			Instalações hidráulicas - edificação 01					-	1.675,99	
1.2.12.1.	SINAPI	89446	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões - distribuição	M	80,00	5,00	BDI 1	6,32	505,60	RA
1.2.12.2.	SINAPI	89447	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões - extravasor e tubo de limpeza	M	3,00	10,00	BDI 1	12,64	37,92	RA
1.2.12.3.	SINAPI	94495	Registro de gaveta com acabamento cromado Ø 25mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	48,00	BDI 1	60,67	121,34	RA
1.2.12.4.	SINAPI	94797	Torneira de bóia 1" (25mm) c/ balão plástico	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.2.12.5.	SINAPI	102623	Caixa d' água em polietileno para 1000 litros, com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,00	750,00	BDI 1	947,93	947,93	RA
1.2.13.			Louças e metais - edificação 01					-	2.632,73	
1.2.13.1.	SINAPI	86943	Lavatório de louça branca suspenso, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico	UN	1,00	220,00	BDI 1	278,06	278,06	RA
1.2.13.2.	SINAPI	86931	Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada para sanitario acessível sem assento, incluso flexível plástico	UN	1,00	440,00	BDI 1	556,12	556,12	RA
1.2.13.3.	SINAPI-I	36796	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação	UN	1,00	75,00	BDI 1	94,79	94,79	RA
1.2.13.4.	Composição	10	Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox - reta - 40 cm	UN	2,00	90,00	BDI 1	113,75	227,50	RA
1.2.13.5.	SINAPI	100868	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 80 cm	UN	1,00	330,00	BDI 1	417,09	417,09	RA
1.2.13.6.	SINAPI	100867	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 70 cm	UN	2,00	320,00	BDI 1	404,45	808,90	RA
1.2.13.7.	SINAPI-I	37401	Porta toalha em plástico tipo dispenser p/ papel toalha	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.2.13.8.	SINAPI	95547	Saboneteira de parede tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório	UN	1,00	58,00	BDI 1	73,31	73,31	RA
1.2.13.9.	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - branca	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.2.13.10.	SINAPI	100849	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	UN	1,00	40,00	BDI 1	50,56	50,56	RA
1.2.14.			Instalações pluviais - edificação 01					-	1.422,00	
1.2.14.1.	SINAPI	89578	Tubo PVC para rede pluvial 100mm - fornecimento e instalação	M	25,00	45,00	BDI 1	56,88	1.422,00	RA
1.3.			EDIFICAÇÃO 02 - AMPLIAÇÃO DE VÃO DA GARAGEM EXISTENTE					-	22.332,00	
1.3.1.			Estrutura pré-moldada e metálica para ampliação - edificação 02					-	22.332,00	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.3.1.1.	Cotação	08	Ampliação vão de 6,00x10,00m, incluindo: fundações de 0,80x0,80x1,50m; pilares em concreto maciço de 0,25x0,30x5,50m; arco de 10,00m com ponto de 1,20m; perfil banzo 40x75x40#2,00; treliçado com perfil banzo 30x70x30#2,00; terças enrijecidas 15x38x75x38#2,00 para cobertura; ferro 5/16 para contraventamentos; perfil 20x40x20#2,00 para diagonais e estabilizadores das terças; acessórios para cobertura e oitões; fabricação. solda e pintura; montagem na obra; serviço de munk. inclusive substituição de pilar metálico existente - EXCLUSIVE telhas metálicas que serão disponibilizadas pelo município	UN	1,00	14.000,00	BDI 1	17.694,60	17.694,60	RA
1.3.1.2.	SINAPI	94213	Telhamento com telha metálica de aço/alumínio e=0,05mm, incluso içamento - oitão	M2	12,00	82,00	BDI 1	103,64	1.243,68	RA
1.3.1.3.	SINAPI	94229	Calha em chapa de aço galvanizado - 300x200mm	M	12,50	150,00	BDI 1	189,59	2.369,88	RA
1.3.1.4.	SINAPI	89578	Tubeo PVC para rede pluvial 100mm - fornecimento e instalação	M	18,00	45,00	BDI 1	56,88	1.023,84	RA
1.4.			EDIFICAÇÃO 03 - ÁREA DE FUNCIONÁRIOS					-	119.623,66	
1.4.1.			Infraestrutura - edificação 03					-	18.100,12	
1.4.1.1.	Composição	19	Sapatas em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 03	M3	3,49	1.200,00	BDI 1	1.516,68	5.293,21	RA
1.4.1.2.	Composição	20	Pilares em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 03	M3	0,35	3.600,00	BDI 1	4.550,04	1.592,51	RA
1.4.1.3.	Composição	21	Vigas baldramas em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 03	M3	2,22	2.900,00	BDI 1	3.665,31	8.136,99	RA
1.4.1.4.	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para fundações	M3	16,48	35,00	BDI 1	44,24	729,08	RA
1.4.1.5.	SINAPI	96527	Escavação manual para vigas baldramas	M3	5,19	100,00	BDI 1	126,39	655,96	RA
1.4.1.6.	SINAPI	96995	Reatero manual	M3	15,60	36,00	BDI 1	45,50	709,80	RA
1.4.1.7.	SINAPI	98557	Impermeabilização com pintura betuminosa - duas demãos - baldramas	M2	22,21	35,00	BDI 1	44,24	982,57	RA
1.4.2.			Supraestrutura - edificação 03					-	11.088,20	
1.4.2.1.	Composição	22	Pilares em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 03	M3	1,06	3.250,00	BDI 1	4.107,68	4.354,14	RA
1.4.2.2.	Composição	23	Vigas da estrutura em concreto armado fck 30 Mpa - Edificação 03	M3	2,22	2.400,00	BDI 1	3.033,36	6.734,06	RA
1.4.3.			Paredes - edificação 03					-	10.135,36	
1.4.3.1.	SINAPI	103356	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x19x29cm (espessura 9cm, bloco cutelo) para edificação pública padrão	M2	105,45	60,00	BDI 1	75,83	7.996,27	RA
1.4.3.2.	SINAPI	93188	Verga moldada in loco em concreto	M	14,00	70,00	BDI 1	88,47	1.238,58	RA
1.4.3.3.	SINAPI	93196	Contraverga moldada in loco em concreto	M	9,50	75,00	BDI 1	94,79	900,51	RA
1.4.4.			Cobertura - edificação 03					-	15.394,44	
1.4.4.1.	SINAPI	92562	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 metros, para telha de fibrocimento, incluso içamento	UN	4,00	1.000,00	BDI 1	1.263,90	5.055,60	RA
1.4.4.2.	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical	M2	80,30	20,00	BDI 1	25,28	2.029,98	RA
1.4.4.3.	SINAPI	94207	Telha ondulada de fibrocimento 6mm para telhados de até duas águas, incluso içamento.	M2	80,30	40,00	BDI 1	50,56	4.059,97	RA
1.4.4.4.	SINAPI	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento, incluso acessórios de fixação e içamento	M	7,30	70,00	BDI 1	88,47	645,83	RA
1.4.4.5.	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado - 200x200mm	M	14,60	98,00	BDI 1	123,86	1.808,36	RA
1.4.4.6.	SINAPI	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso içamento	M	10,00	60,00	BDI 1	75,83	758,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.4.4.7.	SINAPI	94213	Telhamento com telha metálica de aço/alumínio e=0,05mm, incluso içamento - oitão	M2	10,00	82,00	BDI 1	103,64	1.036,40	RA
1.4.5.			Pavimentação interna - edificação 03					-	8.328,30	
1.4.5.1.	SINAPI	96995	Regularização e compactação do solo - cancha da obra	M3	9,25	36,00	BDI 1	45,50	420,88	RA
1.4.5.2.	SINAPI	100324	Regularização do solo com lastro de brita - e: 3 cm	M3	1,85	120,00	BDI 1	151,67	280,59	RA
1.4.5.3.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm	M3	3,08	550,00	BDI 1	695,15	2.141,06	RA
1.4.5.4.	SINAPI	87630	Regularização do contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, espessura 3 cm	M2	61,70	25,00	BDI 1	31,60	1.949,72	RA
1.4.5.5.	SINAPI	87255	Revestimento cerâmico para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada em ambientes internos - exceto almojarifado	M2	41,83	60,00	BDI 1	75,83	3.171,97	RA
1.4.5.6.	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60 cm	M	24,00	12,00	BDI 1	15,17	364,08	RA
1.4.6.			Revestimentos - edificação 03					-	19.796,70	
1.4.6.1.	SINAPI	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo manual	M2	158,30	4,00	BDI 1	5,06	801,00	RA
1.4.6.2.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	85,10	8,00	BDI 1	10,11	860,36	RA
1.4.6.3.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	135,90	28,00	BDI 1	35,39	4.809,50	RA
1.4.6.4.	SINAPI	87775	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm	M2	85,10	35,00	BDI 1	44,24	3.764,82	RA
1.4.6.5.	SINAPI	87549	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente em faces internas de paredes	M2	22,40	15,00	BDI 1	18,96	424,70	RA
1.4.6.6.	SINAPI	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas de dimensões 25x35 cm	M2	22,40	40,00	BDI 1	50,56	1.132,54	RA
1.4.6.7.	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M2	221,00	2,30	BDI 1	2,91	643,11	RA
1.4.6.8.	SINAPI	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	M2	221,00	11,00	BDI 1	13,90	3.071,90	RA
1.4.6.9.	SINAPI	96116	Forro em réguas de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação	M2	61,70	55,00	BDI 1	69,51	4.288,77	RA
1.4.7.			Esquadrias - edificação 03					-	4.431,66	
1.4.7.1.	SINAPI-I	34377	Janela basculante de alumínio, 80x50cm, acabamento branco ou brilhante, com vidros - fornecimento e instalação (J1)	UN	3,00	222,00	BDI 1	280,59	841,77	RA
1.4.7.2.	SINAPI	94570	Janela de correr 2 folhas, alumínio e vidro, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação (J2)	M2	4,32	330,00	BDI 1	417,09	1.801,83	RA
1.4.7.3.	SINAPI	90823	Porta em madeira semi-oca, 90x210cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação (P1)	UN	3,00	400,00	BDI 1	505,56	1.516,68	RA
1.4.7.4.	SINAPI	102219	Pintura esmalte acetinado para esquadrias - duas demãos	M2	11,34	11,00	BDI 1	13,90	157,63	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.4.7.5.	Composição	10	Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox - reta - 40 cm	UN	1,00	90,00	BDI 1	113,75	113,75	RA
1.4.8.			Instalações elétricas - edificação 03					-	7.987,29	
1.4.8.1.	Composição	26	Ponto de iluminação e tomada, incluindo rasgo, quebra, chumbamento, caixa elétrica, eletrodutos, cabos e acabamento - exceto luminárias e lâmpadas	UN	22,00	180,00	BDI 1	227,50	5.005,00	RA
1.4.8.2.	Composição	27	Luminária tipo plafon quadrada 18W, de sobrepor - fornecimento e instalação	UN	9,00	49,00	BDI 1	61,93	557,37	RA
1.4.8.3.	SINAPI	101875	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,00	480,00	BDI 1	606,67	606,67	RA
1.4.8.4.	SINAPI	93658	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UN	1,00	22,00	BDI 1	27,81	27,81	RA
1.4.8.5.	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	UN	4,00	11,00	BDI 1	13,90	55,60	RA
1.4.8.6.	SINAPI	93358	Escavação manual de valas	M3	1,50	70,00	BDI 1	88,47	132,71	RA
1.4.8.7.	SINAPI	97668	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	M	20,00	12,00	BDI 1	15,17	303,40	RA
1.4.8.8.	SINAPI-I	404	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69KV	M	20,00	2,15	BDI 1	2,72	54,40	RA
1.4.8.9.	SINAPI	96995	Reaterro manual de valas	M3	1,50	43,00	BDI 1	54,35	81,53	RA
1.4.8.10.	SINAPI-I	34626	Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores de 10,0 MM2	M	20,00	46,00	BDI 1	58,14	1.162,80	RA
1.4.9.			Instalações preventivas contra incêndio - edificação 03					-	307,88	
1.4.9.1.	SINAPI	101908	Extintor de pó químico 4 kg - fornecimento e instalação	UN	1,00	190,00	BDI 1	240,14	240,14	RA
1.4.9.2.	SINAPI	97599	Luminária de emergência - bloco autonomo 30 leds - fornecimento e instalação	UN	2,00	26,80	BDI 1	33,87	67,74	RA
1.4.10.			Instalações de acessibilidade - edificação 03					-	364,00	
1.4.10.1.	Composição	13	Placa de acrílico com escritas em braille - Sinalização de ambiente 15x25 cm	UN	3,00	90,00	BDI 1	113,75	341,25	RA
1.4.10.2.	Composição	14	Placa de PVC adesivado - Sinalização de sanitário 15x25 cm	UN	1,00	18,00	BDI 1	22,75	22,75	RA
1.4.11.			Instalações sanitárias - edificação 03					-	5.929,18	
1.4.11.1.	SINAPI	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	60,00	48,00	BDI 1	60,67	3.640,20	RA
1.4.11.2.	SINAPI	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	3,00	32,00	BDI 1	40,44	121,32	RA
1.4.11.3.	SINAPI	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	10,00	22,00	BDI 1	27,81	278,10	RA
1.4.11.4.	SINAPI	89709	Ralo sifonado PVC - Ø 100mm	UN	3,00	15,00	BDI 1	18,96	56,88	RA
1.4.11.5.	SINAPI	98110	Caixa de gordura	UN	1,00	200,00	BDI 1	252,78	252,78	RA
1.4.11.6.	SINAPI	97902	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto - 60x60x60cm	UN	5,00	250,00	BDI 1	315,98	1.579,90	RA
1.4.12.			Instalações hidráulicas - edificação 03					-	6.792,26	
1.4.12.1.	SINAPI	89446	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões - distribuição	M	80,00	5,00	BDI 1	6,32	505,60	RA
1.4.12.2.	SINAPI	89447	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões - extravasor e tubo de limpeza	M	3,00	10,00	BDI 1	12,64	37,92	RA
1.4.12.3.	SINAPI	94495	Registro de gaveta com acabamento cromado Ø 25mm - fornecimento e instalação	UN	3,00	48,00	BDI 1	60,67	182,01	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.4.12.4.	SINAPI	94797	Torneira de bóia 1" (25mm) c/ balão plástico	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.4.12.5.	SINAPI	102623	Caixa d' água em polietileno para 1000 litros, com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,00	750,00	BDI 1	947,93	947,93	RA
1.4.12.6.	SINAPI	93214	Execução de estrutura para reservatório elevado de 1000 litros - externo	UN	1,00	4.000,00	BDI 1	5.055,60	5.055,60	RA
1.4.13.			Louças e metais - edificação 03					-	2.323,07	
1.4.13.1.	SINAPI	86943	Lavatório de louça branca suspenso, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico	UN	1,00	220,00	BDI 1	278,06	278,06	RA
1.4.13.2.	SINAPI	86931	Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada para sanitario acessível sem assento, incluso flexível plástico	UN	1,00	440,00	BDI 1	556,12	556,12	RA
1.4.13.3.	SINAPI-I	36796	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação	UN	1,00	75,00	BDI 1	94,79	94,79	RA
1.4.13.4.	Composição	10	Barra de apoio tubular para banheiro acessível em aço inox - reta - 40 cm	UN	2,00	90,00	BDI 1	113,75	227,50	RA
1.4.13.5.	SINAPI	100868	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 80 cm	UN	1,00	330,00	BDI 1	417,09	417,09	RA
1.4.13.6.	SINAPI	100867	Barra de apoio tubular para vaso sanitário em aço inox - reta - 70 cm	UN	1,00	320,00	BDI 1	404,45	404,45	RA
1.4.13.7.	SINAPI-I	37401	Porta toalha em plástico tipo dispenser p/ papel toalha	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.4.13.8.	SINAPI	95547	Saboneteira de parede tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório	UN	1,00	58,00	BDI 1	73,31	73,31	RA
1.4.13.9.	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo - branca	UN	1,00	50,00	BDI 1	63,20	63,20	RA
1.4.13.10.	SINAPI	100849	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	UN	1,00	40,00	BDI 1	50,56	50,56	RA
1.4.13.11.	SINAPI	86911	Torneira cromada para pia - fornecimento e instalação	UN	1,00	75,00	BDI 1	94,79	94,79	RA
1.4.14.			Instalações pluviais - edificação 03					-	8.645,20	
1.4.14.1.	SINAPI	89580	Tubo PVC para rede pluvial 150mm - fornecimento e instalação	M	50,00	90,00	BDI 1	113,75	5.687,50	RA
1.4.14.2.	SINAPI	89578	Tubo PVC para rede pluvial 100mm - fornecimento e instalação	M	40,00	45,00	BDI 1	56,88	2.275,20	RA
1.4.14.3.	SINAPI	97896	Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto - 40x40x40cm	UN	3,00	180,00	BDI 1	227,50	682,50	RA
1.5.			EDIFICAÇÃO 04 - NOVA GARAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					-	60.850,38	
1.5.1.			Estrutura pré-moldada e metálica - edificação 04					-	60.850,38	
1.5.1.1.	Cotação	09	Estrutura pré-moldada para 05 vãos de 4,00x6,00m, incluindo: fundações de 0,80x0,80x1,50m; pilares em concreto maciço de 0,20x0,20x4,50m; meia tesoura de 6,00m com perfil banzo 40x75x40#2,00; treliçado com perfil banzo 30x70x30#2,00; terças enrijecidas 15x38x75x38#2,00 para cobertura; perfil 20x40x20#2,00 para diagonais e estabilizadores das terças; acessórios para cobertura e oitões; fabricação, solda e pintura; montagem na obra; serviço de munk - EXCLUSIVE telhas metálicas que serão disponibilizadas pelo município	UN	1,00	35.000,00	BDI 1	44.236,50	44.236,50	RA
1.5.1.2.	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado - 200x200mm	M	21,20	95,00	BDI 1	120,07	2.545,48	RA
1.5.1.3.	SINAPI	89578	Tubo PVC para rede pluvial 100mm - fornecimento e instalação	M	8,00	45,00	BDI 1	56,88	455,04	RA
1.5.1.4.	SINAPI	103356	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 9x19x29cm (espessura 9cm, bloco cutelo) para edificação pública padrão	M2	90,00	60,00	BDI 1	75,83	6.824,70	RA
1.5.1.5.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	95,40	8,00	BDI 1	10,11	964,49	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Garagem de máquinas municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Garagem de máquinas municipal	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/SC	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Garagem de máquinas municipal									387.634,33	
1.5.1.6.	SINAPI	87775	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm	M2	95,40	35,00	BDI 1	44,24	4.220,50	RA
1.5.1.7.	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M2	95,40	2,30	BDI 1	2,91	277,61	RA
1.5.1.8.	SINAPI	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	M2	95,40	11,00	BDI 1	13,90	1.326,06	RA
1.6.			ALAMBRADO DE FECHAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	46.109,35	
1.6.0.1.	Composição	18	Alambrado com mourões de concreto h.: 2,30m com tela 8x8cm, fio 14 em arame de aço galvanizado, inclusive mureta com utilização de bloco canaleta	M	190,00	140,00	BDI 1	176,95	33.620,50	RA
1.6.0.2.	Composição	24	Portão eletrônico de correr 6,00x1,70m	UN	1,00	6.500,00	BDI 1	8.215,35	8.215,35	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87775	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm - estruturas existentes	M2	70,00	35,00	BDI 1	44,24	3.096,80	RA
1.6.0.4.	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão - estruturas existentes	M2	70,00	2,30	BDI 1	2,91	203,70	RA
1.6.0.5.	SINAPI	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos - estruturas existentes	M2	70,00	11,00	BDI 1	13,90	973,00	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.655,63	
1.7.0.1.	SINAPI-I	10848	Placa de inauguração de obra metálica 40x60cm	UN	1,00	800,00	BDI 1	1.011,12	1.011,12	RA
1.7.0.2.	SINAPI	99814	Limpeza final de obra	M2	308,38	1,65	BDI 1	2,09	644,51	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus/SC
Local
segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 12161024