



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus	<b>BDI 1</b> 26,49%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde</b>									<b>109.532,67</b>	
<b>1.</b>			<b>Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde</b>					-	<b>109.532,67</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços iniciais</b>					-	<b>1.277,55</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - dimensões 2,00 x 1,50 m	M2	3,00	275,00	BDI 1	347,85	1.043,55	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99063	Locação de obra	M	30,00	6,17	BDI 1	7,80	234,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>Estrutura</b>					-	<b>28.779,47</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>Infraestrutura</b>					-	<b>17.341,66</b>	
1.2.1.1.	Composição	01	Sapatas em concreto armado Fck 30 Mpa	M3	2,46	1.558,32	BDI 1	1.971,12	4.848,96	RA
1.2.1.2.	Composição	02	Pilaretes em concreto armado Fck 30 MPa	M3	0,39	4.428,01	BDI 1	5.600,99	2.184,39	RA
1.2.1.3.	Composição	03	Vigas baldrame em concreto armado Fck 30 MPa	M3	1,66	3.304,46	BDI 1	4.179,81	6.938,48	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96521	Escavação mecanizada para fundações	M3	15,87	43,30	BDI 1	54,77	869,20	RA
1.2.1.5.	SINAPI	96527	Escavação manual para vigas baldrames	M3	4,86	118,69	BDI 1	150,13	729,63	RA
1.2.1.6.	SINAPI	96995	Reaterro manual	M3	16,22	45,57	BDI 1	57,64	934,92	RA
1.2.1.7.	SINAPI	98557	Impermeabilização com pintura betuminosa - duas demãos - baldrames	M2	16,20	40,80	BDI 1	51,61	836,08	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>Supraestrutura</b>					-	<b>11.437,81</b>	
1.2.2.1.	Composição	04	Pilares em concreto armado Fck 30 MPa	M3	1,06	2.938,51	BDI 1	3.716,92	3.939,94	RA
1.2.2.2.	Composição	05	Vigas em concreto armado Fck 30 MPa	M3	2,17	2.731,63	BDI 1	3.455,24	7.497,87	RA
<b>1.3.</b>			<b>Paredes</b>					-	<b>11.562,25</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	89291	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 14x19x29cm (espessura 14cm, bloco deitado) para edificação pública padrão	M2	77,10	98,49	BDI 1	124,58	9.605,12	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93188	Verga moldada in loco em concreto	M	7,80	115,71	BDI 1	146,36	1.141,61	RA
1.3.0.3.	SINAPI	93196	Contraverga moldada in loco em concreto	M	5,20	123,99	BDI 1	156,83	815,52	RA
<b>1.4.</b>			<b>Cobertura</b>					-	<b>19.168,22</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	92562	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 metros, para telha de fibrocimento, incluso içamento	UN	4,00	2.300,00	BDI 1	2.909,27	11.637,08	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92543	Trama de madeira composta por terças para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical	M2	66,45	38,03	BDI 1	48,10	3.196,25	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94207	Telha ondulada de fibrocimento 6mm para telhados de até duas águas, incluso içamento.	M2	66,45	44,99	BDI 1	56,91	3.781,67	RA
1.4.0.4.	SINAPI	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento, incluso acessórios de fixação e içamento	M	5,60	78,10	BDI 1	98,79	553,22	RA
<b>1.5.</b>			<b>Pavimentação interna</b>					-	<b>16.317,60</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	96995	Regularização e compactação do solo - cancha da obra	M3	5,86	45,57	BDI 1	57,64	337,77	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100324	Regularização do solo com lastro de brita - e: 3 cm	M3	1,17	150,61	BDI 1	190,51	222,90	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94991	Execução de piso de concreto usinado, acabamento convencional, espessura de 5cm	M3	1,95	694,40	BDI 1	878,35	1.712,78	RA
1.5.0.4.	SINAPI	87630	Regularização do contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, espessura 3 cm	M2	39,08	41,40	BDI 1	52,37	2.046,62	RA
1.5.0.5.	SINAPI	87255	Revestimento cerâmico para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada em ambientes internos - salas internas	M2	39,08	99,61	BDI 1	126,00	4.924,08	RA
1.5.0.6.	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico antiderrapante para piso com placas nas dimensões 60x60cm aplicada em ambientes internos e externos - rampa	M2	34,65	132,13	BDI 1	167,13	5.791,05	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus	<b>BDI 1</b> 26,49%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde</b>									<b>109.532,67</b>	
1.5.0.7.	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas de dimensões 60x60 cm	M	70,00	14,48	BDI 1	18,32	1.282,40	RA
<b>1.6.</b>			<b>Revestimentos</b>					-	<b>22.924,47</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 preparo manual	M2	144,30	4,90	BDI 1	6,20	894,66	RA
1.6.0.2.	SINAPI	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M2	69,80	7,93	BDI 1	10,03	700,09	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	M2	144,30	39,04	BDI 1	49,38	7.125,53	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87775	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm	M2	69,80	53,39	BDI 1	67,53	4.713,59	RA
1.6.0.5.	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M2	214,10	2,65	BDI 1	3,35	717,24	RA
1.6.0.6.	SINAPI	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	M2	214,10	15,14	BDI 1	19,15	4.100,02	RA
1.6.0.7.	SINAPI	96116	Forro em réguas de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação	M2	49,10	75,25	BDI 1	95,18	4.673,34	RA
<b>1.7.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>5.978,20</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	94573	Janela de correr 2 folhas, alumínio e vidro, incluso batente e ferragens - fornecimento e instalação	M2	4,00	568,24	BDI 1	718,77	2.875,08	RA
1.7.0.2.	SINAPI	90844	Porta em madeira semi-oca, padrão médio, 90x210cm, incluso dobradiças, montagem e instalação de batente e fechadura	UN	2,00	1.166,02	BDI 1	1.474,90	2.949,80	RA
1.7.0.3.	SINAPI	102219	Pintura esmalte acetinado para esquadrias - duas demãos	M2	7,56	16,03	BDI 1	20,28	153,32	RA
<b>1.8.</b>			<b>Instalações elétricas</b>					-	<b>2.168,57</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	104473	Ponto elétrico de iluminação com interruptor simples com eletroduto embutido em rasgo de paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento	UN	3,00	168,72	BDI 1	213,41	640,23	RA
1.8.0.2.	SINAPI	104475	Ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) com eletroduto embutido em rasgo nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UN	8,00	143,97	BDI 1	182,11	1.456,88	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97610	Lâmpada compacta de led 10W, base e27 - fornecimento e instalação	UN	3,00	18,83	BDI 1	23,82	71,46	RA
<b>1.9.</b>			<b>Serviços finais</b>					-	<b>1.356,34</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	Execução de calçada externa em concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura de 5cm	M3	0,30	796,32	BDI 1	1.007,27	302,18	RA
1.9.0.2.	Composição	06	Ralo linear pluvial com grelha metálica para escoamento da água pluvial da rampa, incluindo tubulação interligando até boca de lobo mais próxima	UN	1,00	738,95	BDI 1	934,70	934,70	RA
1.9.0.3.	SINAPI	99814	Limpeza final de obra	M2	54,30	1,74	BDI 1	2,20	119,46	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus	<b>BDI 1</b> 26,49%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde</b>									<b>109.532,67</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus  
**Local**  
terça-feira, 25 de abril de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Patrícia Camilotti  
**CREA/CAU:** CAU A116659-0  
**ART/RRT:** Em anexo

RECURSO  
↓