

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE BOM JESUS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO | MUNICÍPIO / UF BOM JESUS | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|---|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | | | | | | | 105.241,82 |
| Meta | Meta | 1. | | | SERVIÇOS GERAIS | | | | | - | 105.241,82 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 617,70 |
| Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,00 | 250,00 | BDI 1 | 308,85 | 617,70 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | | | | | - | 6.787,25 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.2.1. | | | REMOÇÕES | | | | | - | 2.273,67 |
| Serviço | Serviço | 1.2.1.1. | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60,94 | 30,20 | BDI 1 | 37,31 | 2.273,67 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.2.2. | | | DEMOLIÇÕES | | | | | - | 76,03 |
| Serviço | Serviço | 1.2.2.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,53 | 56,97 | BDI 1 | 70,38 | 37,30 |
| Serviço | Serviço | 1.2.2.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,34 | 23,39 | BDI 1 | 28,90 | 38,73 |
| Nível 3 | Nível 3 | 1.2.3. | | | NOVA ENTRADA | | | | | - | 4.437,55 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3,13 | 84,97 | BDI 1 | 104,97 | 328,56 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0,32 | 134,54 | BDI 1 | 166,21 | 53,19 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 1,05 | 155,39 | BDI 1 | 191,97 | 201,57 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.4. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 4,20 | 104,31 | BDI 1 | 128,86 | 541,21 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11,06 | 16,95 | BDI 1 | 20,94 | 231,60 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0,32 | 653,20 | BDI 1 | 806,96 | 258,23 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.7. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 4,20 | 47,96 | BDI 1 | 59,25 | 248,85 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.8. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 6,20 | 2,29 | BDI 1 | 2,83 | 17,55 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.9. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 6,20 | 83,53 | BDI 1 | 103,19 | 639,78 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.10. | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 6,20 | 49,73 | BDI 1 | 61,44 | 380,93 |
| Serviço | Serviço | 1.2.3.11. | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE | M2 | 18,20 | 68,32 | BDI 1 | 84,40 | 1.536,08 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | | | BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS (20X20X30CM) | | | | | - | 446,94 |

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE BOM JESUS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO | MUNICÍPIO / UF BOM JESUS | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | | | | | | | 105.241,82 |
| Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,60 | 84,97 | BDI 1 | 104,97 | 62,98 |
| Serviço | Serviço | 1.3.0.2. | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,60 | 518,00 | BDI 1 | 639,94 | 383,96 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | | | COBERTURA TIPO 1 | | | | | - | 8.909,25 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 159,53 | 14,46 | BDI 1 | 17,86 | 2.849,21 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.2. | COMPOSIÇÃO | CO-01 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 50 X *25* MM, E = 2,65 MM | KG | 16,42 | 7,95 | BDI 1 | 9,82 | 161,24 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.3. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | M | 16,00 | 72,19 | BDI 1 | 89,18 | 1.426,88 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.4. | SINAPI-I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 4,79 | 25,72 | BDI 1 | 31,77 | 152,18 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.5. | SINAPI | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 23,94 | 23,24 | BDI 1 | 28,71 | 687,32 |
| Serviço | Serviço | 1.4.0.6. | COMPOSIÇÃO | CO-02 | POLICARBONATO ALVEOLAR CINZA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 23,94 | 122,82 | BDI 1 | 151,73 | 3.632,42 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | | | COBERTURA TIPO 2 | | | | | - | 42.108,66 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.1. | SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 801,52 | 14,46 | BDI 1 | 17,86 | 14.315,15 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.2. | COMPOSIÇÃO | CO-01 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 50 X *25* MM, E = 2,65 MM | KG | 54,18 | 7,95 | BDI 1 | 9,82 | 532,05 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.3. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | M | 84,00 | 72,19 | BDI 1 | 89,18 | 7.491,12 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.4. | SINAPI-I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 21,17 | 25,72 | BDI 1 | 31,77 | 672,57 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.5. | SINAPI | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 105,84 | 23,24 | BDI 1 | 28,71 | 3.038,67 |
| Serviço | Serviço | 1.5.0.6. | COMPOSIÇÃO | CO-02 | POLICARBONATO ALVEOLAR CINZA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 105,84 | 122,82 | BDI 1 | 151,73 | 16.059,10 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | | | COBERTURA TIPO 3 | | | | | - | 33.802,54 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 628,32 | 14,46 | BDI 1 | 17,86 | 11.221,80 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | COMPOSIÇÃO | CO-01 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 50 X *25* MM, E = 2,65 MM | KG | 44,12 | 7,95 | BDI 1 | 9,82 | 433,26 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | M | 48,00 | 72,19 | BDI 1 | 89,18 | 4.280,64 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI-I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 19,13 | 25,72 | BDI 1 | 31,77 | 607,76 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 95,65 | 23,24 | BDI 1 | 28,71 | 2.746,11 |
| Serviço | Serviço | 1.6.0.6. | COMPOSIÇÃO | CO-02 | POLICARBONATO ALVEOLAR CINZA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 95,65 | 122,82 | BDI 1 | 151,73 | 14.512,97 |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | | | COBERTURA TIPO 4 | | | | | - | 12.569,48 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI-I | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 175,44 | 14,46 | BDI 1 | 17,86 | 3.133,36 |

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE BOM JESUS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 04-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO | MUNICÍPIO / UF BOM JESUS | BDI 1 23,54% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE | LOTE | TROCA DA COBERTURA EM POLICARBONATO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES | | | | | | | | | 105.241,82 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.2. | Composição | CO-01 | PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 50 X *25* MM, E = 2,65 MM | KG | 23,94 | 7,95 | BDI 1 | 9,82 | 235,09 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.3. | SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | M | 6,00 | 72,19 | BDI 1 | 89,18 | 535,08 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.4. | SINAPI-I | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 7,88 | 25,72 | BDI 1 | 31,77 | 250,35 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.5. | SINAPI | 100730 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 39,40 | 23,24 | BDI 1 | 28,71 | 1.131,17 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.6. | COMPOSIÇÃO | CO-02 | POLICARBONATO ALVEOLAR CINZA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 39,40 | 122,82 | BDI 1 | 151,73 | 5.978,16 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.7. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7,00 | 90,42 | BDI 1 | 111,70 | 781,90 |
| Serviço | Serviço | 1.7.0.8. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7,00 | 60,64 | BDI 1 | 74,91 | 524,37 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS

Local

terça-feira, 4 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT:

0