

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 24,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES									194.855,70
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS GERAIS					-	194.855,70
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.125,53
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	314,36	BDI 1	390,81	1.125,53
Nível 2	Nível 2	1.2.			ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO					-	25.995,90
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	93205	VIGA BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	74,30	42,58	BDI 1	52,94	3.933,44
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	89,65	162,66	BDI 1	202,22	18.129,02
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	74,30	42,58	BDI 1	52,94	3.933,44
Nível 2	Nível 2	1.3.			CONCRETAGEM PAREDES DE SUSTENTAÇÃO DA ARQUIBANCADA					-	1.373,04
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,11	994,99	BDI 1	1.236,97	1.373,04
Nível 2	Nível 2	1.4.			ENGASTE DE ARMADURAS					-	755,73
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	5,40	46,33	BDI 1	57,60	311,04
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	40,50	8,83	BDI 1	10,98	444,69
Nível 2	Nível 2	1.5.			LAJE EM CONCRETO ARMADO					-	5.388,45
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,88	11,74	BDI 1	14,60	1.297,65
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	22,22	97,47	BDI 1	121,17	2.692,40
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,11	1.013,37	BDI 1	1.259,82	1.398,40
Nível 2	Nível 2	1.6.			CHAPISCO E REBOCO					-	14.204,15
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	179,30	4,92	BDI 1	6,12	1.097,32
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	179,30	58,80	BDI 1	73,10	13.106,83
Nível 2	Nível 2	1.7.			PINTURA MURO E ARQUIBANCADAS					-	4.781,01
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	231,75	3,93	BDI 1	4,89	1.133,26
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	231,75	12,66	BDI 1	15,74	3.647,75
Nível 2	Nível 2	1.8.			PINTURA QUADRA ESPORTIVA					-	69.417,44
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	772,35	3,99	BDI 1	4,96	3.830,86
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	772,35	63,98	BDI 1	79,54	61.432,72

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 24,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES									194.855,70
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	282,00	11,85	BDI 1	14,73	4.153,86
Nível 2	Nível 2	1.9.			SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRANSLUCIDAS					-	14.809,08
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	132,00	3,87	BDI 1	4,81	634,92
Serviço	Serviço	1.9.2.	Composição	CO-02	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADATRANLUCIDA, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	132,00	86,37	BDI 1	107,38	14.174,16
Nível 2	Nível 2	1.10.			EXTENSÃO DE TELHAMENTO LATERAL					-	28.457,20
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	160,25	67,95	BDI 1	84,48	13.537,92
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	160,25	74,89	BDI 1	93,10	14.919,28
Nível 2	Nível 2	1.11.			REDE DE PROTEÇÃO LATERAL					-	5.979,98
Serviço	Serviço	1.11.1.	Cotação	COT-01	Rede de Proteção Esportiva Sob Medida para Lateral e Fundo de Quadras de Futsal, Society e Campos Futebol Fio 4mm Malha 10cm Nylon	M²	561,50	8,57	BDI 1	10,65	5.979,98
Nível 2	Nível 2	1.12.			MANUTENÇÃO DA CALHA E TUBULAÇÃO PLUVIAL					-	10.353,70
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	35,00	0,55	BDI 1	0,68	23,80
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00	164,11	BDI 1	204,02	7.140,70
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	17,50	146,59	BDI 1	182,24	3.189,20
Nível 2	Nível 2	1.13.			OUTROS SERVIÇOS					-	8.573,48
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.605,12	BDI 1	3.238,69	3.238,69
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.291,18	BDI 1	5.334,79	5.334,79
Nível 2	Nível 2	1.14.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.641,01
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,00	9,15	BDI 1	11,38	34,14
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	772,35	3,76	BDI 1	4,67	3.606,87

PMv3.0.4 Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

2 / 3

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus (SC)	BDI 1 24,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA GILBERTO TAVARES									194.855,70

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus (SC)

Local

quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT:

0