

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JARDIM ITÁLIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA JARDIM ITÁLIA	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>PRAÇA JARDIM ITÁLIA</b>									<b>174.493,17</b>
Meta	Meta	<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					-	<b>174.493,17</b>
Nível 2	Nível 2	<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>926,55</b>
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	308,85	926,55
Nível 2	Nível 2	<b>1.2.</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>					-	<b>10.332,00</b>
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	101257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020	M3	400,00	20,91	BDI 1	25,83	10.332,00
Nível 2	Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>PASSEIOS EM PAVER</b>					-	<b>24.458,68</b>
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,69	112,15	BDI 1	138,55	649,80
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	156,26	74,04	BDI 1	91,47	14.293,10
Serviço	Serviço	1.3.0.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,34	41,22	BDI 1	50,92	9.131,99
Serviço	Serviço	1.3.0.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	179,34	1,73	BDI 1	2,14	383,79
Nível 2	Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>36.179,85</b>
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	Composição	01	Padrão de entrada de energia conforme concessionária DCELT (M1,B2,T2)	UN	1,00	3.399,08	BDI 1	4.199,22	4.199,22
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	Composição	02	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, INCLUSIVE LUMINÁRIAS E LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	1.898,28	BDI 1	2.345,14	21.106,26
Serviço	Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	218,52	BDI 1	269,96	809,88
Serviço	Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	266,61	4,65	BDI 1	5,74	1.530,34
Serviço	Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	454,11	9,51	BDI 1	11,75	5.335,79
Serviço	Serviço	1.4.0.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,36	6,39	BDI 1	7,89	113,30
Serviço	Serviço	1.4.0.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,20	15,61	BDI 1	19,28	254,50
Serviço	Serviço	1.4.0.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,03	BDI 1	108,75	108,75
Serviço	Serviço	1.4.0.9.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	16,08	BDI 1	19,87	59,61

PMV3.0.4

1 / 3

MENU

**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JARDIM ITÁLIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA JARDIM ITÁLIA	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>PRAÇA JARDIM ITÁLIA</b>									<b>174.493,17</b>
Serviço	Serviço	1.4.0.10.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	8,00	165,25	BDI 1	204,15	1.633,20
Serviço	Serviço	1.4.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	8,33	BDI 1	10,29	1.029,00
Nível 2	Nível 2	<b>1.5.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>7.407,44</b>
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	Cotação	03	BANCO DE JARDIM 3 LUGARES 1,5M COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM IPÊ	UN	8,00	749,50	BDI 1	925,93	7.407,44
Nível 2	Nível 2	<b>1.6.</b>			<b>PLAYGROUND</b>					-	<b>50.309,12</b>
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	Cotação	01	Playground KMP-0203 Krenke 7,00 m	UN	1,00	32.000,00	BDI 1	39.532,80	39.532,80
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,49	183,66	BDI 1	226,89	564,96
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	Composição	03	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA EM BASE DE QUADRA ESPORTIVA DE SOCIETY	m2	83,05	7,11	BDI 1	8,78	729,18
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,66	101,01	BDI 1	124,79	207,15
Serviço	Serviço	1.6.0.5.	Cotação	02	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 40MM	M²	83,05	81,05	BDI 1	100,13	8.315,80
Serviço	Serviço	1.6.0.6.	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	4,15	187,10	BDI 1	231,14	959,23
Nível 2	Nível 2	<b>1.7.</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO - 1,0 METRO</b>					-	<b>41.778,53</b>
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>11.392,25</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	11,52	47,51	BDI 1	58,69	676,11
Serviço	Serviço	1.7.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	414,72	13,00	BDI 1	16,06	6.660,40
Serviço	Serviço	1.7.1.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,61	712,13	BDI 1	879,77	4.055,74
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.2.</b>			<b>BALDRAMES</b>					-	<b>9.715,67</b>
Serviço	Serviço	1.7.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,75	138,79	BDI 1	171,46	300,06
Serviço	Serviço	1.7.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,99	14,85	BDI 1	18,35	2.568,82
Serviço	Serviço	1.7.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,00	123,17	BDI 1	152,16	5.325,60
Serviço	Serviço	1.7.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,75	703,62	BDI 1	869,25	1.521,19
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.3.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>2.436,56</b>
Serviço	Serviço	1.7.3.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,40	10,94	BDI 1	13,52	438,05
Serviço	Serviço	1.7.3.2.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,15	110,30	BDI 1	136,26	1.655,56

MENU

**CAIXA**

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** |  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC)	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JARDIM ITÁLIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA JARDIM ITÁLIA	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>PRAÇA JARDIM ITÁLIA</b>									<b>174.493,17</b>
Serviço	Serviço	1.7.3.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,41	677,08	BDI 1	836,46	342,95
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.4.</b>			<b>ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO</b>					-	<b>11.779,75</b>
Serviço	Serviço	1.7.4.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	58,33	121,14	BDI 1	149,66	8.729,67
Serviço	Serviço	1.7.4.2.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	58,33	42,33	BDI 1	52,29	3.050,08
Nível 3	Nível 3	<b>1.7.5.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>6.454,30</b>
Serviço	Serviço	1.7.5.1.	SINAPI	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	58,33	36,39	BDI 1	44,96	2.622,52
Serviço	Serviço	1.7.5.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00	71,34	BDI 1	88,13	2.643,90
Serviço	Serviço	1.7.5.3.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	480,77	BDI 1	593,94	1.187,88
Nível 2	Nível 2	<b>1.8.</b>			<b>GURDA-CORPO NA RAMPA DE ACESSO</b>					-	<b>3.101,00</b>
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,00	502,02	BDI 1	620,20	3.101,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS (SC)

Local

sexta-feira, 8 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Luis Antonio Dal Bello

CREA/CAU: 187347-9

ART/RRT: 9188553-0