



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS / SC |
|---|-----------------------|-------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | FRENTES DE OBRA: | |
|--|--|---------|------------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | | | | | | | 51.748,78 | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 | | - | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | | - | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 1,50m x 0,90m | UND | 1,00 | 1 | 2.SER | SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO | 1,00 | |
| 1.1.2. | Ensaio de controle tecnológico a cada 120 metros corridos ou 700 M² | un. | 1,00 | 1 | 2.SER | SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO | 1,00 | |
| 1.2. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - ESP: 2cm | | - | | | | | |
| 1.2.1. | Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C | m2 | 616,70 | 616,70 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 616,70 | |
| 1.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18,87 | (616,70*1,02)/1000*30 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 18,87 | |
| 1.2.3. | Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte | Ton | 30,84 | 616,70*0,02*2,5 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 30,84 | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 - PISTA TOTAL - ESP: 4cm | | - | | | | | |
| 1.3.1. | Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C | m2 | 616,70 | 616,70 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 616,70 | |
| 1.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 18,87 | (616,70*1,02)/1000*30 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 18,87 | |
| 1.3.3. | Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte | Ton | 61,67 | 616,70*0,04*2,5 | 3.PAV | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 61,67 | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | - | | | | | |
| 1.4.1. | Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro (LFO-I ESP:10cm) | m | 96,00 | 96 | 4.SIN | SINALIZAÇÃO | 96,00 | |

BOM JESUS/SC

Local

quarta-feira, 6 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 9402972-3