



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS / SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JESUS/SC	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480</b>									<b>51.748,78</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480</b>						<b>51.748,78</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAS E ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>1.749,98</b>	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 1,50m x 0,90m	UND	1,00	1.279,98	0,00%	1.279,98	1.279,98	RA
1.1.2.	CIDIRIOS	3.1	Ensaio de controle tecnológico a cada 120 metros corridos ou 700 M²	un.	1,00	470,00	0,00%	470,00	470,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - ESP: 2cm</b>						<b>17.009,18</b>	
1.2.1.	CIDIRIOS	1.2	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C	m2	616,70	2,52	0,00%	2,52	1.554,08	RA
1.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18,87	1,86	0,00%	1,86	35,10	RA
1.2.3.	CIDIRIOS	1.5	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	30,84	500,00	0,00%	500,00	15.420,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480 - PISTA TOTAL - ESP: 4cm</b>						<b>32.424,18</b>	
1.3.1.	CIDIRIOS	1.2	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C	m2	616,70	2,52	0,00%	2,52	1.554,08	RA
1.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18,87	1,86	0,00%	1,86	35,10	RA
1.3.3.	CIDIRIOS	1.5	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	61,67	500,00	0,00%	500,00	30.835,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						<b>565,44</b>	
1.4.1.	CIDIRIOS	2.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro (LFO-I ESP:10cm)	m	96,00	5,89	0,00%	5,89	565,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: As referências utilizadas neste orçamento foram repassadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária entre os Rios - CIDIRIOS, conforme RESOLUÇÃO Nº 20/2024 – ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS – CIDIRIOS

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS / SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JESUS/SC	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARALELA A SC-480									51.748,78

BOM JESUS/SC  
**Local**  
quarta-feira, 6 de novembro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** André Vinicius Grando Lorenzon  
**CREA/CAU:** 198.027-8  
**ART/RRT:** 9402972-3

RECURSO

